Gobierno de Canarias
islas iguales

Avda. José Manuel Guimerá, nº10 Edf. Servicios Múltiples II | CP 38071 Santa Cruz de Tenerife | Tfno: 922 47 52 00 - Fax: 922 47 47 08
Avda. Alcalde José Ramírez Bethencourt, n.º 22 Edf. Jinámar | CP 35071 Las Palmas de Gran Canaria | Tfno: 928 11 75 30- Fax: 928 11 75 74

RESOLUCIÓN DE LA VICECONSEJERÍA DE SECTOR PRIMARIO POR LA QUE SE CORRIGEN ERRORES MATERIALES Y OMISIONES EN LA RESOLUCIÓN Nº 2468/2025, DE 3 DE OCTUBRE, RELATIVA A LA CORRECCIÓN DE LA RESOLUCIÓN Nº 2427/2025, DE 30 DE SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBAN LOS BAREMOS ESTÁNDAR DE COSTE UNITARIO (BECU) PARA LAS INVERSIONES DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE EXPLOTACIONES AGRARIAS EN EL MARCO DE LA PAC 2023-2027.

Advertidos errores materiales y omisiones en la Resolución de la Viceconsejería de Sector Primario nº 2468, de 3 de octubre, por la que se corrigieron errores materiales de la Resolución nº 2427, de 30 de septiembre de 2025, que afectaron a determinados códigos de los BECU, y al objeto de completar adecuadamente la información técnica y económica correspondiente, procede efectuar su corrección conforme a lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el siguiente sentido:

Primero.- Inclusión de nuevos códigos en el Grupo 3 (Material vegetal).

Se incorporan los siguientes BECU relativos a esquejes de pitaya:

- Código 31861 – Pitaya autopolinzante, enraizada → 9,17 €/ud.
- Código 31862 – Pitaya autopolinzante, no enraizada → 8,51 €/ud.
- Código 31863 – Pitaya no autopolinzante, enraizada → 8,89 €/ud.
- Código 31864 – Pitaya no autopolinzante, no enraizada → 2,16 €/ud.

Segundo.- Rectificaciones en el Grupo 7 (Maquinaria agrícola).

- Código 71400 – Motocultor y motoazada.

  Se completa la información del BECU, incorporando el código, la denominación, la descripción y la unidad de medida que habían sido omitidos en la Resolución nº 2427/2025, manteniéndose los rangos de potencia e importes establecidos, que son los siguientes:

  ≤ 5 CV → 222,64 €/CV
  5 – ≤ 7 CV → 193,69 €/CV
  7 CV → 166,22 €/CV

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000TMPFU0PQrxct/pvABoWLCw==

- Código 71500 – Abonadora centrífuga de disco simple (apero). Se completa la información del BECU, incorporando la unidad de medida que había quedado omitida, quedando establecida como sigue:

  Capacidad nominal de la tolva → 1,79 €/l

Tercero.- El resto de los contenidos de la Resolución n.º 2427 de 30 de septiembre de 2025, modificada por la Resolución de la Viceconsejería de Sector Primario nº 2468, de 3 de octubre, permanecen inalterados.

En el **Anexo** de la presente Resolución se incluyen los BECU actualizados con las correcciones e incorporaciones efectuadas.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá interponer recurso de alzada ante el Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación de la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Santa Cruz de Tenerife,

El Jefe del Servicio de la Autoridad de Gestión del FEADER

Ricardo González González

Conforme se propone, **SE RESUELVE** en los mismos términos

El Viceconsejero de Sector Primario

Eduardo García Cabello

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000TMPFU0PQrxct/pvABoWLCw==

ANEXO

GRUPO 1: MEJORA DEL SISTEMA DE RIEGO Y DE LA EFICIENCIA EN EL USO DE FERTILIZANTES

CÓDIGO DE INVERSIÓN	RESUMEN	DESCRIPCIÓN	FRANJA DE APLICACIÓN	COSTE UNITARIO	UNIDAD
10007	Tub. de riego PE. DN-63 mm, 4 atm. UNE EN 12201-2	Tubería de polietileno DN-63 mm, 4 atm. UNE EN 12201-2 para conducción general de red de riego, sin incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y probada. Incluida tubería secundaria y para uso exclusivo de la persona peticionaria	Sin franja	3,98	€/ml
10008	Tub. de riego PE. DN-63 mm, 6 atm. UNE EN 12201-2	Tubería de polietileno DN-63 mm, 6 atm. UNE EN 12201-2 para conducción general de red de riego, sin incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y probada. Incluida tubería secundaria y para uso exclusivo de la persona peticionaria	Sin franja	7,77	€/ml
10009	Tub. de riego PE. DN-63 mm, 10 atm. UNE EN 12201-2	Tubería de polietileno DN-63 mm, 10 atm. UNE EN 12201-2 para conducción general de red de riego, sin incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y probada. Incluida tubería secundaria y para uso exclusivo de la persona peticionaria	Sin franja	7,70	€/ml
10010	Tub. de riego PE. DN-63 mm, 16 atm. UNE EN 12201-2	Tubería de polietileno DN-63 mm, 16 atm. UNE EN 12201-2 para conducción general de red de riego, sin incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y probada. Incluida tubería secundaria y para uso exclusivo de la persona peticionaria	Sin franja	8,62	€/ml
10011	Tub. de riego PE. DN-63 mm, 25 atm. UNE EN 12201-2	Tubería de polietileno DN-63 mm, 25 atm. UNE EN 12201-2 para conducción general de red de riego, sin incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y probada. Incluida tubería secundaria y para uso exclusivo de la persona peticionaria	Sin franja	13,99	€/ml
10012	Tub. de riego PE. DN-75 mm, 4 atm. UNE EN 12201-2	Tubería de polietileno DN-75 mm, 4 atm. UNE EN 12201-2 para conducción general de red de riego, sin incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y probada. Incluida tubería secundaria y para uso exclusivo de la persona peticionaria	Sin franja	8,85	€/ml
10013	Tub. de riego PE. DN-75 mm, 6 atm. UNE EN 12201-2	Tubería de polietileno DN-75 mm, 6 atm. UNE EN 12201-2 para conducción general de red de riego, sin incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y probada. Incluida tubería secundaria y para uso exclusivo de la persona peticionaria	Sin franja	9,18	€/ml
10014	Tub. de riego PE. DN-75 mm, 10 atm. UNE EN 12201-2	Tubería de polietileno DN-75 mm, 10 atm. UNE EN 12201-2 para conducción general de red de riego, sin incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y probada. Incluida tubería secundaria y para uso exclusivo de la persona peticionaria	Sin franja	10,36	€/ml
10015	Tub. de riego PE. DN-75 mm, 16 atm. UNE EN 12201-2	Tubería de polietileno DN-75 mm, 16 atm. UNE EN 12201-2 para conducción general de red de riego, sin incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y probada. Incluida tubería secundaria y para uso exclusivo de la persona peticionaria	Sin franja	11,59	€/ml
10016	Tub. de riego PE. DN-75 mm, 25 atm. UNE EN 12201-2	Tubería de polietileno DN-75 mm, 25 atm. UNE EN 12201-2 para conducción general de red de riego, sin incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y probada. Incluida tubería secundaria y para uso exclusivo de la persona peticionaria	Sin franja	19,41	€/ml

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000TMPFU0PQrxct/pvABoWLCw==

10017	Tub. de riego PE. DN-90 mm, 4 atm. UNE EN 12201-2	Tubería de polietileno DN-90 mm, 4 atm. UNE EN 12201-2 para conducción general de red de riego, sin incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y probada. Incluida tubería secundaria y para uso exclusivo de la persona peticionaria	Sin franja	11,18	€/ml
10018	Tub. de riego PE. DN-90 mm, 6 atm. UNE EN 12201-2	Tubería de polietileno DN-90 mm, 6 atm. UNE EN 12201-2 para conducción general de red de riego, sin incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y probada. Incluida tubería secundaria y para uso exclusivo de la persona peticionaria	Sin franja	12,49	€/ml
10019	Tub. de riego PE. DN-90 mm, 10 atm. UNE EN 12201-2	Tubería de polietileno DN-90 mm, 10 atm. UNE EN 12201-2 para conducción general de red de riego, sin incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y probada. Incluida tubería secundaria y para uso exclusivo de la persona peticionaria	Sin franja	14,14	€/ml
10020	Tub. de riego PE. DN-90 mm, 16 atm. UNE EN 12201-2	Tubería de polietileno DN-90 mm, 16 atm. UNE EN 12201-2 para conducción general de red de riego, sin incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y probada. Incluida tubería secundaria y para uso exclusivo de la persona peticionaria	Sin franja	16,11	€/ml
10021	Tub. de riego PE. DN-90 mm, 25 atm. UNE EN 12201-2	Tubería de polietileno DN-90 mm, 25 atm. UNE EN 12201-2 para conducción general de red de riego, sin incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y probada. Incluida tubería secundaria y para uso exclusivo de la persona peticionaria	Sin franja	25,18	€/ml
10024	Tub. de riego PE. DN-110 mm, 10 atm. UNE EN 12201-2	Tubería de polietileno DN-110 mm, 10 atm. UNE EN 12201-2 para conducción general de red de riego, sin incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y probada. Incluida tubería secundaria y para uso exclusivo de la persona peticionaria	Sin franja	20,64	€/ml
10025	Tub. de riego PE. DN-110 mm, 16 atm. UNE EN 12201-2	Tubería de polietileno DN-110 mm, 16 atm. UNE EN 12201-2 para conducción general de red de riego, sin incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y probada. Incluida tubería secundaria y para uso exclusivo de la persona peticionaria	Sin franja	24,41	€/ml
10026	Tub. de riego PE. DN-110 mm, 25 atm. UNE EN 12201-2	Tubería de polietileno DN-110 mm, 25 atm. UNE EN 12201-2 para conducción general de red de riego, sin incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y probada. Incluida tubería secundaria y para uso exclusivo de la persona peticionaria	Sin franja	39,60	€/ml
10029	Tub. de riego PE. DN-125 mm, 10 atm. UNE EN 12201-2	Tubería de polietileno DN-125 mm, 10 atm. UNE EN 12201-2 para conducción general de red de riego, sin incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y probada. Incluida tubería secundaria y para uso exclusivo de la persona peticionaria	Sin franja	26,34	€/ml
10030	Tub. de riego PE. DN-125 mm, 16 atm. UNE EN 12201-2	Tubería de polietileno DN-125 mm, 16 atm. UNE EN 12201-2 para conducción general de red de riego, sin incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y probada. Incluida tubería secundaria y para uso exclusivo de la persona peticionaria	Sin franja	31,22	€/ml
10034	Tub. de riego PE. DN-160 mm, 10 atm. UNE EN 12201-2	Tubería de polietileno DN-160 mm, 10 atm. UNE EN 12201-2 para conducción general de red de riego, sin incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y probada. Incluida tubería secundaria y para uso exclusivo de la persona peticionaria	Sin franja	43,56	€/ml

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000TMPFU0PQrxct/pvABoWLCw==

10035	Tub. de riego PE. DN-160 mm, 16 atm. UNE EN 12201-2	Tubería de polietileno DN-160 mm, 16 atm. UNE EN 12201-2 para conducción general de red de riego, sin incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y probada. Incluida tubería secundaria y para uso exclusivo de la persona peticionaria	Sin franja	49,67	€/ml
10036	Tub. de riego PE. DN-160 mm, 25 atm. UNE EN 12201-2	Tubería de polietileno DN-160 mm, 25 atm. UNE EN 12201-2 para conducción general de red de riego, sin incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y probada. Incluida tubería secundaria y para uso exclusivo de la persona peticionaria	Sin franja	81,13	€/ml
10001B	Tubería riego, PVC, DN 110, PN 12.5	Tubería riego, PVC, DN 110, PN 12.5 DN, sin incluir excavación ni relleno de la zanja, colocada s/ UNE-ENV 1452-6. Instalada y probada.	Sin franja	11,83	€/ml
10002B	Tubería riego, PVC, DN 110, PN 16	Tubería riego, PVC, DN 110, PN 16, sin incluir excavación ni relleno de la zanja, colocada s/ UNE-ENV 1452-6. Instalada y probada.	Sin franja	13,71	€/ml
10003B	Tubería riego, PVC, DN 110, PN 20	Tubería riego, PVC, DN 110, PN 20, sin incluir excavación ni relleno de la zanja, colocada s/ UNE-ENV 1452-6. Instalada y probada.	Sin franja	13,72	€/ml
10004B	Tubería riego, PVC, DN 110, PN 25	Tubería riego, PVC, DN 110, PN 25, sin incluir excavación ni relleno de la zanja, colocadas / UNE-ENV 1452-6. Instalada y probada.	Sin franja	16,37	€/ml
10005B	Tubería riego, PVC, DN 140, PN 12.5	Tubería riego, PVC, DN 140, PN 12.5, sin incluir excavación ni relleno de la zanja, colocadas / UNE-ENV 1452-6. Instalada y probada.	Sin franja	16,49	€/ml
10006B	Tubería riego, PVC, DN 140, PN 16	Tubería riego, PVC, DN 140, PN 16, sin incluir excavación ni relleno de la zanja, colocadas / UNE-ENV 1452-6. Instalada y probada.	Sin franja	18,39	€/ml
10007B	Tubería riego, PVC, DN 140, PN 20	Tubería riego, PVC, DN 140, PN 20, sin incluir excavación ni relleno de la zanja, colocadas / UNE-ENV 1452-6. Instalada y probada.	Sin franja	19,54	€/ml
10008B	Tubería riego, PVC, DN 140, PN 25	Tubería riego, PVC, DN 140, PN 25, sin incluir excavación ni relleno de la zanja, colocadas / UNE-ENV 1452-6. Instalada y probada.	Sin franja	25,47	€/ml
10009B	Tubería riego, PVC, DN 160, PN 12.5	Tubería riego, PVC, DN 160, PN 12,5, sin incluir excavación ni relleno de la zanja, colocadas / UNE-ENV 1452-6. Instalada y probada.	Sin franja	24,27	€/ml
10010B	Tubería riego, PVC, DN 160, PN 16	Tubería riego, PVC, DN 160, PN 16, sin incluir excavación ni relleno de la zanja, colocadas / UNE-ENV 1452-6. Instalada y probada.	Sin franja	27,16	€/ml
10011B	Tubería riego, PVC, DN 160, PN 25	Tubería riego, PVC, DN 160, PN 25, sin incluir excavación ni relleno de la zanja, colocadas / UNE-ENV 1452-6. Instalada y probada.	Sin franja	35,40	€/ml
10000Caa	Tubería riego, Acero galvanizado 2", CLASE 500	Tubería riego, Acero galvanizado 2", CLASE 500, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja. Instalada.	Sin franja	38,37	€/ml
10000Ca	Tubería riego, Acero galvanizado 3", CLASE 500	Tubería riego, Acero galvanizado 3", CLASE 500, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja. Instalada.	Sin franja	51,92	€/ml
10000Cb	Tubería riego, Acero galvanizado 4", CLASE 500	Tubería riego, Acero galvanizado 4", CLASE 500, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja. Instalada.	Sin franja	78,81	€/ml
10000Cd	Tubería riego, Acero galvanizado 5", CLASE 500	Tubería riego, Acero galvanizado 5", CLASE 500, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja. Instalada.	Sin franja	103,01	€/ml
10000Ce	Tubería riego, Acero galvanizado 6", CLASE 500	Tubería riego, Acero galvanizado 6", CLASE 500, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja. Instalada.	Sin franja	122,74	€/ml
10050a	Excavación en zanjas de 0,5 x 1 x 0,5 m, para tendido de tuberías, en todo tipo de terreno	Excavación en zanjas de 0,5 x 1 x 0,5 m, para tendido de tuberías, en todo tipo de terreno, incluye relleno con los productos de la excavación, refino y compactación del fondo de la excavación, sin incluir carga y transporte.	Sin franja	3,25	€/ml

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000TMPFU0PQrxct/pvABoWLCw==

10101	Hidrante 2"	Hidrante formado por: Contador de 2" para riego homologado, incluso válvulas de corte antes y después del contador, válvula de retención. Instalado y probado. Materiales cumplen Norma UNE.	Sin franja	544,47	€/ud
10101b	Hidrante 2,5"	Hidrante formado por: Contador de 2,5" para riego homologado, incluso válvulas de corte antes y después del contador, válvula de retención. Instalado y probado. Materiales cumplen Norma UNE.	Sin franja	617,49	€/ud
10102	Hidrante 3"	Hidrante formado por: Contador agua 3" de riego homologado, incluso válvulas de corte antes y después del contador, válvula de retención. Instalado y probado. Materiales cumplen Norma UNE.	Sin franja	720,90	€/ud
10103	Hidrante 4"	Hidrante formado por: Contador agua 4" de riego, homologado, incluso válvulas de corte antes y después del contador, válvula de retención. Instalado y probado. Materiales cumplen Norma UNE.	Sin franja	879,55	€/ud
10104	Hidrante 5"	Hidrante formado por: Contador agua 5" de riego, homologado, incluso válvulas de corte antes y después del contador, válvula de retención. Instalado y probado. Materiales cumplen Norma UNE.	Sin franja	1.488,37	€/ud
10105	Hidrante 6"	Hidrante formado por: Contador agua 6" de riego, homologado, incluso válvulas de corte antes y después del contador, válvula de retención. Instalado y probado. Materiales cumplen Norma UNE.	Sin franja	1.845,92	€/ud
10106	Válvula de compuerta cierre elástico, DN-50 PN-10	Válvula de compuerta DN 50, PN 10, de asiento elástico, con cuerpo, tapa y compuerta en fundición dúctil, compuerta recubierta de EPDM, eje en acero inoxidable, cierre con juntas tóricas, revestimiento epoxi, conexión por bridas, sin actuador, instalada.	Sin franja	213,20	€/ud
10106b	Válvula de compuerta cierre elástico, DN-65 PN-10	Válvula de compuerta DN 65, PN 10, de asiento elástico, con cuerpo, tapa y compuerta en fundición dúctil, compuerta recubierta de EPDM, eje en acero inoxidable, cierre con juntas tóricas, revestimiento epoxi, conexión por bridas, sin actuador, instalada.	Sin franja	219,20	€/ud
10107	Válvula de compuerta cierre elástico, DN-80 PN-10	Válvula de compuerta DN 80, PN 10, de asiento elástico, con cuerpo, tapa y compuerta en fundición dúctil, compuerta recubierta de EPDM, eje en acero inoxidable, cierre con juntas tóricas, revestimiento epoxi, conexión por bridas, sin actuador, instalada.	Sin franja	221,20	€/ud
10108	Válvula de compuerta cierre elástico, DN-100 PN-10	Válvula de compuerta DN 100, PN 10, de asiento elástico, con cuerpo, tapa y compuerta en fundición dúctil, compuerta recubierta de EPDM, eje en acero inoxidable, cierre con juntas tóricas, revestimiento epoxi, conexión por bridas, sin actuador, instalada.	Sin franja	252,64	€/ud
10109	Válvula de compuerta cierre elástico, DN-125 PN-10	Válvula de compuerta DN 125, PN 10, de asiento elástico, con cuerpo, tapa y compuerta en fundición dúctil, compuerta recubierta de EPDM, eje en acero inoxidable, cierre con juntas tóricas, revestimiento epoxi, conexión por bridas, sin actuador, instalada.	Sin franja	366,64	€/ud
10110	Válvula de compuerta cierre elástico, DN-150 PN-10	Válvula de compuerta DN 150, PN 10, de asiento elástico, con cuerpo, tapa y compuerta en fundición dúctil, compuerta recubierta de EPDM, eje en acero inoxidable, cierre con juntas tóricas, revestimiento epoxi, conexión por bridas, sin actuador, instalada.	Sin franja	430,64	€/ud

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000TMPFU0PQrxct/pvABoWLCw==

10111	Válvula de retención wafer, DN-50 PN-10	Válvula de retención clapeta partida DN 50 mm, PN 10, cuerpo de fundición dúctil, eje de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi, disco de fundición dúctil, asiento caucho EPDM, instalada.	Sin franja	114,32	€/ud
10112	Válvula de retención wafer, DN-65 PN-10	Válvula de retención clapeta partida DN 65 mm, PN 10, cuerpo de fundición dúctil, eje de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi, disco de fundición dúctil, asiento caucho EPDM, instalada.	Sin franja	139,32	€/ud
10113	Válvula de retención wafer, DN-80 PN-10	Válvula de retención clapeta partida DN 80 mm, PN 10, cuerpo de fundición dúctil, eje de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi, disco de fundición dúctil, asiento caucho EPDM, instalada.	Sin franja	181,32	€/ud
10114	Válvula de retención wafer, DN-100 PN-10	Válvula de retención clapeta partida DN 100 mm, PN 10, cuerpo de fundición dúctil, eje de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi, disco de fundición dúctil, asiento caucho EPDM, instalada.	Sin franja	235,32	€/ud
10115	Válvula de retención wafer, DN-125 PN-10	Válvula de retención clapeta partida DN 125 mm, PN 10, cuerpo de fundición dúctil, eje de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi, disco de fundición dúctil, asiento caucho EPDM, instalada.	Sin franja	338,32	€/ud
10116	Válvula de retención wafer, DN-150 PN-10	Válvula de retención clapeta partida DN 150 mm, PN 10, cuerpo de fundición dúctil, eje de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi, disco de fundición dúctil, asiento caucho EPDM, instalada.	Sin franja	377,32	€/ud
10117	Válv. control presión, acción directa, DN 50 mm, PN 16	Válvula reductora de presión de acción directa, DN 50 mm PN 16, con rango de ajuste de 0,1 a 2 MPa. Cuerpo y tapa de fundición dúctil, revestimiento epoxi. Conexión embridada, incluida instalación.	Sin franja	548,19	€/ud
10117b	Válv. control presión, accion directa, DN 65 mm, PN 16	Válvula reductora de presión de acción directa, DN 65 mm PN 16, con rango de ajuste de 0,1 a 2 MPa. Cuerpo y tapa de fundición dúctil, revestimiento epoxi. Conexión embridada, incluida instalación.	Sin franja	739,09	€/ud
10118	Válv. control presión, acción directa, DN 80 mm, PN 16	Válvula reductora de presión de acción directa, DN 80 mm PN 16, con rango de ajuste de 0,1 a 2 MPa. Cuerpo y tapa de fundición dúctil, revestimiento epoxi. Conexión embridada, incluida instalación.	Sin franja	805,44	€/ud
10120	Válv. control presión, acción directa DN 100 mm, PN 16	Válvula reductora de presión de acción directa, DN 100 mm PN 16, con rango de ajuste de 0,1 a 2 MPa. Cuerpo y tapa de fundición dúctil, revestimiento epoxi. Conexión embridada, incluida instalación.	Sin franja	979,79	€/ud
10121	Válv. control presión, acción directa, DN 125 mm, PN 16	Válvula reductora de presión de acción directa, DN 125 mm PN 16, con rango de ajuste de 0,1 a 2 MPa. Cuerpo y tapa de fundición dúctil, revestimiento epoxi. Conexión embridada, incluida instalación.	Sin franja	1.984,84	€/ud
10122	Válv. control presión, acción directa, DN 150 mm, PN 16	Válvula reductora de presión de acción directa, DN 150 mm PN 16, con rango de ajuste de 0,1 a 2 MPa. Cuerpo y tapa de fundición dúctil, revestimiento epoxi. Conexión embridada, incluida instalación.	Sin franja	2.243,82	€/ud
10123	Válv. control presión, regulación pilotada, DN 50 mm, PN 16	Válvula reductora de presión de regulación pilotada, DN 50 mm PN 16 con rango de ajuste de 0,1 a 2 Mpa, cuerpo y tapa fabricada en hierro dúctil con recubrimiento epoxi, conexión embridada, instalada.	Sin franja	2.293,77	€/ud
10123b	Válv. control presión, regulación pilotada, DN 65 mm, PN 16	Válvula reductora de presión de regulación pilotada, DN 65 mm PN 16 con rango de ajuste de 0,1 a 2 Mpa, cuerpo y tapa fabricada en hierro dúctil con recubrimiento epoxi, conexión embridada, instalada.	Sin franja	2.415,92	€/ud
10124	Válv. control presión, regulación pilotada, DN 80 mm, PN 16	Válvula reductora de presión de regulación pilotada, DN 80 mm PN 16 con rango de ajuste de 0,1 a 2 Mpa, cuerpo y tapa fabricada en hierro dúctil con recubrimiento epoxi, conexión embridada, instalada.	Sin franja	2.543,25	€/ud

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000TMPFU0PQrxct/pvABoWLCw==

10125	Válv. control presión, regulación pilotada, DN 100 mm, PN 16	Válvula reductora de presión de regulación pilotada, DN 100 mm PN 16 con rango de ajuste de 0,1 a 2 Mpa, cuerpo y tapa fabricada en hierro dúctil con recubrimiento epoxi, conexión embridada, instalada.	Sin franja	2.882,80	€/ud
10126	Válv. control presión, regulación pilotada, DN 125 mm, PN 16	Válvula reductora de presión de regulación pilotada, DN 125 mm PN 16 con rango de ajuste de 0,1 a 2 Mpa, cuerpo y tapa fabricada en hierro dúctil con recubrimiento epoxi, conexión embridada, instalada.	Sin franja	3.410,79	€/ud
10127	Válv. control presión, regulación pilotada, DN 150 mm, PN 16	Válvula reductora de presión de regulación pilotada, DN 150 mm PN 16 con rango de ajuste de 0,1 a 2 Mpa, cuerpo y tapa fabricada en hierro dúctil con recubrimiento epoxi, conexión embridada, instalada.	Sin franja	3.962,75	€/ud
10128a	Regulador de presión de acción directa (resorte) en cuerpo latón, conexión roscada de 1"	Regulador de presión de acción directa (resorte) en cuerpo latón, conexión roscada de 1"	Sin franja	87,57	€/ud
10128b	Regulador de presión de acción directa (resorte) en cuerpo latón, conexión roscada de 1,5"	Regulador de presión de acción directa (resorte) en cuerpo latón, conexión roscada de 1,5"	Sin franja	155,54	€/ud
10128c	Regulador de presión de acción directa (resorte) en cuerpo latón, conexión roscada de 2"	Regulador de presión de acción directa (resorte) en cuerpo latón, conexión roscada de 2"	Sin franja	210,99	€/ud
10130	Caja de hidrante para 2" de obra de fábrica	Caja de hidrante para 2" de obra de fábrica , con tapa de chapa metálica, en bloque de hormigón vibrado y enfoscado int/ext, ejecutada.	Sin franja	207,37	€/ud
10131	Caja de hidrante para 3-4" de obra de fábrica	Caja de hidrante para 3-4" de obra de fábrica, con tapa de chapa metálica, en bloque de hormigón vibrado y enfoscado int/ext, ejecutada.	Sin franja	284,30	€/ud
10132	Caja de hidrante para 5-6" de obra de fábrica	Caja de hidrante para 5-6" de obra de fábrica, con tapa de chapa metálica, en bloque de hormigón vibrado y enfoscado int/ext, ejecutada.	Sin franja	346,43	€/ud
10133	Caja metálica de hidrante 2" en fachada y/o suelo i/cofre.	Caja metálica de hidrante 2" en fachada y/o suelo i/cofre. Instalada.	Sin franja	125,39	€/ud
10134	Caja metálica de hidrante 3-4" en fachada y/o suelo i/cofre	Caja metálica de hidrante 3-4" en fachada y/o suelo i/cofre. Instalada.	Sin franja	164,96	€/ud
10135	Caja metálica de hidrante 5-6" en fachada y/o suelo i/cofre	Caja metálica de hidrante 5-6" en fachada y/o suelo i/cofre. Instalada.	Sin franja	204,43	€/ud
10149	Contador 1,5"	Contador para riego tipo Woltman de 1,5" homologado. Instalado y probado.	Sin franja	263,26	€/ud
10500	Contador 2"	Contador para riego tipo Woltman de 2" homologado. Instalado y probado.	Sin franja	272,06	€/ud
10501	Contador 2,5"	Contador para riego tipo Woltman de 2,5" homologado. Instalado y probado.	Sin franja	283,48	€/ud
10510	Contador 3"	Contador para riego tipo Woltman de 3" homologado. Instalado y probado.	Sin franja	314,29	€/ud
10520	Contador 4"	Contador para riego tipo Woltman de 4" homologado. Instalado y probado.	Sin franja	348,34	€/ud
10530	Contador 5"	Contador para riego tipo Woltman de 5" homologado. Instalado y probado.	Sin franja	417,56	€/ud
10540	Contador 6"	Contador para riego tipo Woltman de 6" homologado. Instalado y probado.	Sin franja	590,91	€/ud
10544a	Emisor de pulsos para contador de riego	Emisor de pulsos para contador de riego tipo Woltman para un DN mínimo de 50 mm. Impulso mínimo cada 100 l. Instalado	Sin franja	64,59	€/ud
10544b	Estación de comunicación para telelectura de contador de riego	Módulo de comunicaciones capaz de registrar y enviar lecturas de contador de riego con emisor de pulsos, conectado a plataforma online o software de visualización. Instalado	Sin franja	384,64	€/ud

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000TMPFU0PQrxct/pvABoWLCw==

10545a	Filtro caza piedras tipo Y de ø 50 mm (2")	Filtro caza piedras tipo Y de ø 50 mm (2") fabricado en fundición dúctil y con malla en acero inoxidable. Instalado	Sin franja	102,56	€/ud
10545b	Filtro caza piedras tipo Y de ø 65 mm (2,5")	Filtro caza piedras tipo Y de ø 65 mm (2,5") fabricado en fundición dúctil y con malla en acero inoxidable. Instalado	Sin Franja	143,98	€/ud
10546	Filtro caza piedras tipo Y de ø 80 mm (3")	Filtro caza piedras tipo Y de ø 80 mm (3") fabricado en fundición dúctil y con malla en acero inoxidable. Instalado	Sin franja	150,66	€/ud
10547	Filtro caza piedras tipo Y de ø 100 mm (4")	Filtro caza piedras tipo Y de ø 100 mm (4") fabricado en fundición dúctil y con malla en acero inoxidable. Instalado	Sin franja	189,12	€/ud
10548	Filtro caza piedras tipo Y de ø 125 mm (5")	Filtro caza piedras tipo Y de ø 125 mm (5") fabricado en fundición dúctil y con malla en acero inoxidable. Instalado	Sin franja	266,19	€/ud
10549	Filtro caza piedras tipo Y de ø 150 mm (6")	Filtro caza piedras tipo Y de ø 150 mm (6") fabricado en fundición dúctil y con malla en acero inoxidable. Instalado	Sin franja	352,12	€/ud
10600a	Ventosa trifuncional DN 50 mm, PN 10	Ventosa DN 50 mm, presión de trabajo 1 MPa, cuerpo de fundición dúctil, embridada, instalada.	Sin franja	580,70	€/ud
10600b	Ventosa trifuncional, DN 65 mm, PN 10	Ventosa DN 65 mm, presión de trabajo 1 MPa, cuerpo de fundición dúctil, embridada, instalada.	Sin franja	646,28	€/ud
10601	Ventosa trifuncional, DN 80 mm, PN 10	Ventosa DN 80 mm, presión de trabajo 1 MPa, cuerpo de fundición dúctil, embridada, instalada.	Sin franja	740,67	€/ud
10602	Ventosa trifuncional, DN 100 mm, PN 10	Ventosa DN 100 mm, presión de trabajo 1 MPa, cuerpo de fundición dúctil, embridada, instalada.	Sin franja	886,50	€/ud
10603	Ventosa trifuncional, DN 150 mm, PN 16	Ventosa DN 150 mm, presión de trabajo 1 MPa, cuerpo de fundición dúctil, embridada, instalada.	Sin franja	1.749,74	€/ud
10700	Ventosa doble efecto 1" Cuerpo plástico.	Ventosa doble efecto 1" Cuerpo plástico, instalada.	Sin franja	26,64	€/ud
10701	Ventosa doble efecto 2" Cuerpo plástico.	Ventosa doble efecto 2" Cuerpo plástico, instalada.	Sin franja	50,23	€/ud
10702	Ventosa triple efecto 1" Cuerpo plástico.	Ventosa triple efecto 1" Cuerpo plástico. Instalada.	Sin franja	45,68	€/ud
10703	Ventosa triple efecto 2" Cuerpo plástico	Ventosa triple efecto 2" Cuerpo plástico. Instalada	Sin franja	130,38	€/ud
10704	Ventosa doble efecto 1" Cuerpo metal.	Ventosa doble efecto 1" Cuerpo metal. Instalada.	Sin franja	60,23	€/ud
10705	Ventosa doble efecto 2" Cuerpo metal.	Ventosa doble efecto 2" Cuerpo metal. Instalada.	Sin franja	124,56	€/ud
11000	Grupo de bombeo (Cuadro eléctrico). Incluye piezas de conexión y montaje	Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Cuadro general de fuerza motriz para grupo de presión, compuesto de caja con puerta, interruptor automático, diferencial, protector de sobretensiones. Instalado y conexionado Incluye piezas de conexión y montaje. Separado del cuadro general de la explotación. La potencia se corresponde con la bomba instalada	≤ 5 Cv	153,90	€/CV
			> 5 CV	131,75	€/CV
11100	Grupos de bombeo (Electrobomba) de cuerpo metálico para instalaciones de riego agrícola. Incluye cuadro eléctrico, piezas de conexión, válvula de corte y montaje.	Grupos de bombeo (Electrobomba centrífuga o multietapa) de cuerpo metálico para instalaciones de riego agrícola. Incluye piezas de conexión, válvula de corte y montaje.	≤ 2 CV	346,43	€/CV
			> 2 - ≤ 4 CV	277,60	€/CV
			> 4 - ≤ 6 CV	292,23	€/CV
			> 6 - ≤ 10 CV	242,96	€/CV
			> 10 - ≤ 15 CV	190,43	€/CV
			> 15 - ≤ 20 CV	160,81	€/CV
			> 20 CV	133,14	€/CV

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000TMPFU0PQrxct/pvABoWLCw==

11500	Grupo de bombeo (Motobomba gasolina). Incluye piezas de conexión, válvula de corte y montaje.	Grupo de bombeo (Motobomba gasolina) Incluye piezas de conexión, válvula de corte y montaje.	Sin franja	277,22	€/CV
13010a	Programador 6 estaciones	Programador de riego para 6 estaciones con sistema de programación por teclado o a distancia. Instalado y probado.	Sin franja	212,98	€/ud
13010b	Programador 8 estaciones	Programador de riego para 8 estaciones con sistema de programación por teclado o a distancia. Instalado y probado.	Sin franja	250,98	€/ud
13010c	Programador 12 estaciones	Programador de riego para 12 estaciones con sistema de programación por teclado o a distancia. Instalado y probado.	Sin franja	382,98	€/ud
13020	Programador de riegos "solo turnos" (avanzado)	Programador de riegos "solo turnos" (mínimo de 24 estaciones): programador/controlador de riego con formato caja o empotrable que permita el control del sistema de fertilización por tiempo o proporcional al caudal de riego, la limpieza de filtros, con opción a comunicación y gestión a distancia. Incluye material, instalación y puesta en funcionamiento	Sin franja	1.725,73	€/ud
13210	Programador de riegos "control total" sobre turnos e incluso pH y CE.	Programador de riegos "control total" (mínimo de 32 estaciones): programador/controlador de riego con formato caja o empotrable que permita el control de sistema de fertilización por tiempo o proporcional al caudal de riego, limpieza de filtros, incluso pH y CE. Incluye transmisor y sonda de pH y CE, y con opción a comunicación y gestión a distancia. Incluye material, instalación y puesta en funcionamiento	Sin franja	3.516,86	€/ud
13498	Válvula hidráulica roscada DN 25 - 1" metal	Válvula hidráulica roscada DN 25 - 1" y PN máx 16 bar con cuerpo y tapa metal con kit de electroválvula operada mediante seleneoide de 3 vías. Instalada	Sin franja	301,81	€/ud
13499	Válvula hidráulica roscada DN 40 - 1,5" metal	Válvula hidráulica roscada DN 40 - 1,5" y PN máx 16 bar con cuerpo y tapa de metal con kit de electroválvula operada mediante seleneoide de 3 vías. Instalada	Sin franja	313,07	€/ud
13500	Válvula hidráulica bridada o roscada DN 50 - 2" metal	Válvula hidráulica bridada o roscada DN 50 - 2" y PN máx 16 bar con cuerpo y tapa de metal con kit de electroválvula operada mediante seleneoide de 3 vías. Instalada	Sin franja	340,77	€/ud
13501	Válvula hidráulica bridada o roscada DN 65 - 2,5" metal	Válvula hidráulica bridada o roscada DN 65 - 2,5" y PN máx 16 bar con cuerpo y tapa de metal con kit de electroválvula operada mediante seleneoide de 3 vías. Instalada	Sin franja	458,12	€/ud
13510	Válvula hidráulica bridada o roscada DN 80 - 3" metal	Válvula hidráulica bridada o roscada DN 80 - 3" y PN máx 16 bar con cuerpo y tapa de metal con kit de electroválvula operada mediante seleneoide de 3 vías. Instalada	Sin franja	554,33	€/ud
13520	Válvula hidráulica bridada o roscada DN 100 - 4" metal	Válvula hidráulica bridada o roscada DN 100 - 4" y PN máx 16 bar con cuerpo y tapa de metal con kit de electroválvula operada mediante seleneoide de 3 vías. Instalada	Sin franja	696,39	€/ud
13521	Válvula hidráulica bridada DN 125 - 5" metal	Válvula hidráulica bridada DN 125 - 5" y PN máx 16 bar con cuerpo y tapa de metal con kit de electroválvula operada mediante seleneoide de 3 vías. Instalada	Sin franja	1.202,94	€/ud
13530	Válvula hidráulica bridada DN 150 - 6" o superior metal	Válvula hidráulica bridada DN 150 - 6" o superior y PN máx 16 bar con cuerpo y tapa metal con kit de electroválvula operada mediante seleneoide de 3 vías. Instalada	Sin franja	1.309,84	€/ud
13600	Electroválvula de 1"	Electroválvula de cuerpo plástico, presión máxima de trabajo 10 bar, 1", tensión 24V	Sin franja	68,97	€/ud

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000TMPFU0PQrxct/pvABoWLCw==

13601	Electroválvula de 1,5"	Electroválvula de cuerpo plástico, presión máxima de trabajo 10 bar, 1,5", tensión 24V	Sin franja	121,95	€/ud
13610	Electroválvula de 2"	Electroválvula de cuerpo plástico, presión máxima de trabajo 10 bar, 2", tensión 24V	Sin franja	184,27	€/ud
13611	Electroválvula de 2,5"	Electroválvula de cuerpo plástico, presión máxima de trabajo 10 bar, 2,5", tensión 24V	Sin franja	214,18	€/ud
13620	Electroválvula de 3"	Electroválvula de cuerpo plástico, presión máxima de trabajo 10 bar, 3", tensión 24V	Sin franja	327,90	€/ud
13621	Electroválvula de 4"	Electroválvula de cuerpo plástico, presión máxima de trabajo 10 bar, 4", tensión 24V	Sin franja	346,33	€/ud
13630	Cable para conexión entre electroválvulas y telecontrol de 2 hilos x 1,5 mm2	Cable para conexión entre electroválvulas y telecontrol de 2 hilos x 1,5 mm2	Sin franja	1,49	€/ml
13631	Cable para conexión entre electroválvulas y telecontrol de 3 hilos x 1,5 mm2	Cable para conexión entre electroválvulas y telecontrol de 3 hilos x 1,5 mm2	Sin franja	1,99	€/ml
13632	Cable para conexión entre electroválvulas y telecontrol de 4 hilos x 1,5 mm2	Cable para conexión entre electroválvulas y telecontrol de 4 hilos x 1,5 mm2	Sin franja	2,50	€/ml
13633	Cable para conexión entre electroválvulas y telecontrol de 5 hilos x 1,5 mm2	Cable para conexión entre electroválvulas y telecontrol de 5 hilos x 1,5 mm2	Sin franja	3,47	€/ml
13634	Cable para conexión entre electroválvulas y telecontrol de 10 hilos x 1,5 mm2	Cable para conexión entre electroválvulas y telecontrol de 10 hilos x 1,5 mm2	Sin franja	8,69	€/ml
14020	Filtro automático de 2" auto limpiante homologado	Filtro automático de 2" auto limpiante homologado, malla metal y cuerpo del filtro metálico. Incluye piezas de conexión, dos válvulas de corte , una ventosa trifuncional cuerpo metal y montaje	Sin franja	4.247,23	€/ud
14021	Filtro automático de 3" auto limpiante homologado	Filtro automático de 3" auto limpiante homologado, malla metal y cuerpo del filtro metálico. Incluye piezas de conexión, dos válvulas de corte, una ventosa trifuncional cuerpo metal y montaje.	Sin franja	4.338,63	€/ud

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000TMPFU0PQrxct/pvABoWLCw==

14022a	Filtro automático de 4" auto limpiante homologado	Filtro automático de 4" auto limpiante homologado, malla metal y cuerpo del filtro metálico. Incluye piezas de conexión, dos válvulas de corte, una ventosa trifuncional cuerpo metal y montaje.	Sin franja	4.824,03	€/ud
14022b	Filtro automático de 5" auto limpiante homologado	Filtro automático de 5" auto limpiante homologado, malla metal y cuerpo del filtro metálico. Incluye piezas de conexión y montaje.	Sin franja	6.577,88	€/ud
14023	Filtro automático de 6" auto limpiante homologado	Filtro automático de 6" auto limpiante homologado, malla metal y cuerpo del filtro metálico. Incluye piezas de conexión, dos válvulas de corte, una ventosa trifuncional cuerpo metal y montaje.	Sin franja	9.346,70	€/ud
14065	Filtro de malla manual de 2" homologado, cuerpo metal	Filtro de malla manual de 2" homologado, malla metal y cuerpo del filtro metálico, presión máxima de trabajo 8 bar con conexión rosca o brida. Incluye piezas de conexión, dos válvulas de corte, una ventosa cuerpo metal y montaje.	Sin franja	707,22	€/ud
14073	Filtro de malla manual de 3" homologado, cuerpo metal	Filtro de malla manual de 3" homologado, malla metal y cuerpo del filtro metálico, presión máxima de trabajo 8 bar con conexión rosca o brida. Incluye piezas de conexión, dos válvulas de corte , una ventosa cuerpo metal y montaje.	Sin franja	1.319,32	€/ud
14075	Filtro de malla manual de 4" homologado, cuerpo metal	Filtro de malla manual de 4" homologado, malla metal y cuerpo del filtro metálico, presión máxima de trabajo 8 bar con conexión rosca o brida. Incluye piezas de conexión, dos válvulas de corte , una ventosa cuerpo metal y montaje.	Sin franja	1.397,66	€/ud
14076	Filtro de malla manual de 5" homologado, cuerpo metal	Filtro de malla manual de 5" homologado, malla metal y cuerpo del filtro metálico, presión máxima de trabajo 8 bar con conexión rosca o brida. Incluye piezas de conexión, dos válvulas de corte , una ventosa cuerpo metal y montaje.	Sin franja	2.000,05	€/ud
14083	Filtro de malla manual de 6" homologado, cuerpo metal	Filtro de malla manual de 6" homologado, malla metal y cuerpo del filtro metálico, presión máxima de trabajo 8 bar con conexión rosca o brida. Incluye piezas de conexión, dos válvulas de corte , una ventosa cuerpo metal y montaje.	Sin franja	3.360,80	€/ud
14084a	Filtro de malla manual de 2" homologado, cuerpo plástico	Filtro de malla manual de 2" homologado, malla metal y cuerpo del filtro poliamida reforzada con fibra de vidrio, presión máxima de trabajo 8 bar con conexión rosca o brida. Incluye piezas de conexión, dos válvulas de corte , una ventosa cuerpo metal y montaje	Sin franja	191,90	€/ud
14084b	Filtro de malla manual de 3" homologado, cuerpo plástico	Filtro de malla manual de 3" homologado, malla metal y cuerpo del filtro poliamida reforzada con fibra de vidrio, presión máxima de trabajo 8 bar con conexión rosca o brida. Incluye piezas de conexión, dos válvulas de corte , una ventosa cuerpo metal y montaje	Sin franja	220,48	€/ud
14084c	Filtro de malla manual de 4" homologado, cuerpo plástico	Filtro de malla manual de 4" homologado, malla metal y cuerpo del filtro poliamida reforzada con fibra de vidrio, presión máxima de trabajo 8 bar con conexión rosca o brida. Incluye piezas de conexión, dos válvulas de corte , una ventosa cuerpo metal y montaje	Sin franja	390,77	€/ud
14085	Filtro de malla semiautomático de 2" homologado, cuerpo metal	Filtro de malla semiautomático de 2" homologado, malla metal y cuerpo del filtro metálico, presión máxima de trabajo 8 bar con conexión rosca o brida. Incluye piezas de conexión, dos válvulas de corte , una ventosa cuerpo metal y montaje	Sin franja	935,46	€/ud
14090	Filtro de malla semiautomático de 3" homologado, cuerpo metal	Filtro de malla semiautomático de 3" homologado, malla metal y cuerpo del filtro metálico, presión máxima de trabajo 8 bar con conexión rosca o brida. Incluye piezas de conexión, dos válvulas de corte , una ventosa cuerpo metal y montaje	Sin franja	1.664,08	€/ud

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000TMPFU0PQrxct/pvABoWLCw==

14100	Filtro de malla semiautomático de 4" homologado, cuerpo metal	Filtro de malla semiautomático de 4" homologado, malla metal y cuerpo del filtro metálico, presión máxima de trabajo 8 bar con conexión rosca o brida. Incluye piezas de conexión, dos válvulas de corte , una ventosa cuerpo metal y montaje	Sin franja	1.947,38	€/ud
14001	Filtro de malla semiautomático de 5" homologado, cuerpo metal	Filtro de malla semiautomático de 5" homologado, malla metal y cuerpo del filtro metálico, presión máxima de trabajo 8 bar con conexión rosca o brida. Incluye piezas de conexión, dos válvulas de corte , una ventosa cuerpo metal y montaje	Sin franja	2.644,60	€/ud
14110	Filtro de malla semiautomático de 6" homologado, cuerpo metal	Filtro de malla semiautomático de 6" homologado, malla metal y cuerpo del filtro metálico, presión máxima de trabajo 8 bar con conexión rosca o brida. Incluye piezas de conexión, dos válvulas de corte , una ventosa cuerpo metal y montaje	Sin franja	4.770,59	€/ud
14111	Filtro de malla semiautomático de 2" homologado, cuerpo plástico	Filtro de malla semiautomático de 2" homologado, malla metal y cuerpo del filtro poliamida reforzda con fibra de vidrio, presión máxima de trabajo 8 bar con conexión rosca o brida. Incluye piezas de conexión, dos válvulas de corte , una ventosa cuerpo metal y montaje	Sin franja	329,20	€/ud
14112	Filtro de malla semiautomático de 3" homologado, cuerpo plástico	Filtro de malla semiautomático de 3" homologado, malla metal y cuerpo del filtro poliamida reforzda con fibra de vidrio, presión máxima de trabajo 8 bar con conexión rosca o brida. Incluye piezas de conexión y montaje	Sin franja	364,27	€/ud
14120	Filtro de grava o arena ≤ 15m³/h homologado. Cuerpo de acero.. Cuerpo de acero. Incluye piezas de conexión y montaje	Filtro de grava o arena ≤ 15m³/h homologado. Cuerpo de acero. Incluye piezas de conexión y montaje	Sin franja	2.459,79	€/ud
14121	Filtro de grava o arena > 15m³/h - ≤ 25m³/h homologado. Cuerpo de acero. Incluye piezas de conexión y montaje	Filtro de grava o arena > 15m³/h - ≤ 25m³/h homologado. Cuerpo de acero. Incluye piezas de conexión y montaje	Sin franja	2.787,23	€/ud
14122	Filtro de grava o arena > 25 m³/h - ≤ 45 m³/h homologado. Cuerpo de acero. Incluye piezas de conexión y montaje	Filtro de grava o arena > 25 m³/h - ≤ 45 m³/h homologado. Cuerpo de acero. Incluye piezas de conexión y montaje	Sin franja	3.948,76	€/ud
14123	Filtro de grava o arena > 45 m³/h - ≤72 m³/h homologado. Cuerpo de acero. Incluye piezas de conexión y montaje	Filtro de grava o arena > 45 m³/h - ≤72 m³/h homologado. Cuerpo de acero. Incluye piezas de conexión y montaje	Sin franja	4.411,50	€/ud
14124	Filtro de grava o arena > 72 m³/h homologado. Cuerpo de acero. Incluye piezas de conexión y montaje	Filtro de grava o arena > 72 m³/h homologado. Cuerpo de acero. Incluye piezas de conexión y montaje	Sin franja	5.999,00	€/ud
14130	Válvula automática de retrolavado para filtros de arena o grava, 2 x 2"	Válvula automática de retrolavado para filtros de arena o grava, 2 x 2", fabricada en metal o poliamida reforzada con fibra de vidrio, PN mín. de 8 atm, con accionamiento hidráulico o eléctrico, conexión para línea piloto, apta para control automático por programador o diferencial de presión. Instalada y en funcionamiento.	Sin franja	396,32	€/ud
14132	Válvula automática de retrolavado para filtros de arena o grava, 3 x 3"	Válvula automática de retrolavado para filtros de arena o grava, 3 x 3", fabricada en metal o poliamida reforzada con fibra de vidrio, PN mín. de 8 atm, con accionamiento hidráulico o eléctrico, conexión para línea piloto, apta para control automático por programador o diferencial de presión. Instalada y en funcionamiento.	Sin franja	728,93	€/ud
14133	Válvula automática de retrolavado para filtros de arena o grava, 4 x 4"	Válvula automática de retrolavado para filtros de arena o grava, 4 x 4", fabricada en metal o poliamida reforzada con fibra de vidrio, PN mín. de 8 atm, con accionamiento hidráulico o eléctrico, conexión para línea piloto, apta para control automático por programador o diferencial de presión. Instalada y en funcionamiento.	Sin franja	993,20	€/ud

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000TMPFU0PQrxct/pvABoWLCw==

14261	Sistema de inyección de abonos: INYECTOR HIDRÁULICO con capacidad de inyección hasta 3 m³/h.	Sistema de inyección de abonos: INYECTOR HIDRÁULICO con capacidad de inyección ≤ 3m³/h. Instalado y en funcionamiento	Sin franja	1.435,81	€/ud
14262	Sistema de inyección de abonos: INYECTOR HIDRÁULICO con capacidad de inyección mayor a 3 m³/h y hasta 9 m³/h.	Sistema de inyección de abonos: INYECTOR HIDRÁULICO con capacidad de inyección > 3 m³/h - ≤ 9 m³/h. Instalado y en funcionamiento	Sin franja	2.532,64	€/ud
14263	Sistema de inyección de abonos: INYECTOR HIDRÁULICO con capacidad de inyección mayor a 9 m³/h y hasta 20 m³/h.	Sistema de inyección de abonos: INYECTOR HIDRÁULICO con capacidad de inyección > 9 m³/h - ≤ 20 m³/h. Instalado y en funcionamiento	Sin franja	2.922,72	€/ud
14264	Sistema de inyección de abonos: INYECTOR HIDRÁULICO con capacidad de inyección mayor a 20 m³/h.	Sistema de inyección de abonos: INYECTOR HIDRÁULICO con capacidad de inyección > 20 m³/h. Instalado y en funcionamiento	Sin franja	5.749,76	€/ud
14270	Sistema de inyección de abonos: BOMBO DOSIFICADORA	Sistema de inyección de abonos: BOMBO DOSIFICADORA. Incluye bomba dosificadora, protecciones eléctricas e instalación	≤ 75 l/h	32,76	€/l
			> 75 l/h - ≤ 200 l/h	16,97	€/l
			>200 l/h - ≤ 300l/h	11,35	€/l
			>300 l/h	6,94	€/l
14301	Sistema de inyección de abonos: BOMBA ELECTROMAGNÉTICA para 4 abonos	Sistema de inyección para 4 ABONOS con BOMBA ELECTROMAGNÉTICA. Incluye 4 bombas electromagnéticas, 1 cuba de mezcla, 1 electrobomba, 4 columnas pvc, 4 válvulas automáticas para los depósitos de abonos, 4 filtros de estructura, 1 electroválvula para sonda de pH o CD (no se incluye sonda), 1 válvula hidráulica para llenado de cuba de mezcla, flotador, protecciones eléctricas e instalación. Sin depósitos	Sin franja	8.300,00	€/ud
14302	Sistema de inyección de abonos: BOMBA ELECTROMAGNÉTICA para 5 abonos	Sistema de inyección para 5 ABONOS con BOMBA ELECTROMAGNÉTICA. Incluye 5 bombas electromagnéticas, 1 cuba de mezcla, 1 electrobomba, 5 columnas pvc, 5 válvulas automáticas para los depósitos de abonos, 5 filtros de estructura, 1 electroválvula para sonda de pH o CD (no se incluye sonda), 1 válvula hidráulica para llenado de cuba de mezcla, flotador, protecciones eléctricas e instalación. Sin depósitos	Sin franja	8.958,00	€/ud
14420	Sistema de inyección de abonos: VENTURIS para 3 ABONOS	Sistema de inyección de abonos para 3 ABONOS con VENTURIS. Incluye 3 venturis, 3 caudalímetros, 1 electrobomba, 3 válvulas automáticas, conexiones eléctricas e instalación. Sin depósitos	Sin franja	3.348,18	€/ud
14421	Sistema de inyección de abonos: VENTURIS para 4 ABONOS	Sistema de inyección de abonos para 4 ABONOS con VENTURIS. Incluye 4 venturis, 4 caudalímetros, 1 electrobomba, 4 válvulas automáticas, conexiones eléctricas e instalación. Sin depósitos	Sin franja	3.867,40	€/ud
14422	Sistema de inyección de abonos: VENTURIS para 5 ABONOS	Sistema de inyección de abonos para 5 ABONOS con VENTURIS. Incluye 5 venturis, 5 caudalímetros, 1 electrobomba, 5 válvulas automáticas, conexiones eléctricas e instalación. Sin depósitos	Sin franja	4.386,63	€/ud
14423	Sistema de inyección de abonos: VENTURI y Caudalímetro	Sistema de inyección de abonos para 1 abono con caudalímetro, incluye 1 caudalímetro. Instalado. Sin depósito	Sin franja	684,56	€/ud
14431	Sonda de lectura de pH y CE con transmisor electrónico que permita la gestión de la dosificación de ácidos o abonos	Sonda de lectura de pH y CE con transmisor electrónico que permita la gestión de la dosificación de ácidos o abonos. Instalado y en funcionamiento	Sin franja	1.565,58	€/ud

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000TMPFU0PQrxct/pvABoWLCw==

14440	Accesorios - Sistema de inyección de abonos: SOPLADOR DISCONTINUO DOBLE TURBINA 1,5 CV - 1,8 CV	Accesorios - Sistema de inyección de abonos: SOPLADOR DISCONTINUO DOBLE TURBINA 1,5 CV - 1,8 CV. Incluye conducciones, instalación eléctrica e instalación	Sin franja	643,52	€/ud
14441	Accesorios - Sistema de inyección de abonos: BOMBA SOPLANTE CONTINUA hasta 0,5 kW	Accesorios - Sistema de inyección de abonos: BOMBA SOPLANTE CONTINUA ≤ 0,5 kW. Incluye conducciones, instalación eléctrica e instalación	Sin franja	724,06	€/ud
14442	Accesorios - Sistema de inyección de abonos: BOMBA SOPLANTE CONTINUA mayor de 0,5 kW y hasta 1 kW	Accesorios - Sistema de inyección de abonos: BOMBA SOPLANTE CONTINUA > 0,5 - ≤ 1 kW. Incluye conducciones, instalación eléctrica e instalación	Sin franja	832,18	€/ud
14443	Accesorios - Sistema de inyección de abonos: BOMBA SOPLANTE CONTINUA mayor de 1 kW y hasta 1,5 kW	Accesorios - Sistema de inyección de abonos: BOMBA SOPLANTE CONTINUA > 1 - ≤ 1,5 kW. Incluye conducciones, instalación eléctrica e instalación	Sin franja	1.231,83	€/ud
14444	Accesorios - Sistema de inyección de abonos: BOMBA SOPLANTE CONTINUA mayor de 1,5 kW	Accesorios - Sistema de inyección de abonos: BOMBA SOPLANTE CONTINUA > 1,5 kW. Incluye conducciones, instalación eléctrica e instalación	Sin franja	1.380,75	€/ud
14450	Accesorios - Sistema de inyección de abonos: MEZCLADOR/AGITADOR MECÁNICO hasta 0,7 CV	Accesorios - Sistema de inyección de abonos: MEZCLADOR/AGITADOR MECÁNICO ≤ 0,7 CV. Instalado	Sin franja	995,33	€/ud
14610	Accesorios - Sistema de inyección de abonos: DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ÁCIDOS hasta 125 l	Accesorios - Sistema de inyección de abonos: DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ÁCIDOS ≤ 125 l. Incluye material, instalación y funcionamiento	Sin franja	392,96	€/ud
14660	Accesorios - Sistema de inyección de abonos: DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ÁCIDOS mayores de 125 l y hasta 200 l	Accesorios - Sistema de inyección de abonos: DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ÁCIDOS > 125 - ≤ 200 l. Incluye material, instalación y funcionamiento	Sin franja	424,61	€/ud
14665	Accesorios - Sistema de inyección de abonos: DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ÁCIDOS mayores de 200 l y hasta 300 l	Accesorios - Sistema de inyección de abonos: DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ÁCIDOS > 200 - ≤ 300 l. Incluye material, instalación y funcionamiento	Sin franja	466,81	€/ud
14666	Accesorios - Sistema de inyección de abonos: DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ÁCIDOS mayores de 300 l y hasta 500 l	Accesorios - Sistema de inyección de abonos: DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ÁCIDOS > 300 - ≤ 500 l. Incluye material, instalación y funcionamiento	Sin franja	551,21	€/ud
14667	Accesorios - Sistema de inyección de abonos: DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ÁCIDOS mayores de 500 l y hasta 1000 l	Accesorios - Sistema de inyección de abonos: DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ÁCIDOS > 500 - ≤1000 l. Incluye material, instalación y funcionamiento	Sin franja	762,21	€/ud
14668	Accesorios - Sistema de inyección de abonos: DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ÁCIDOS mayores de 1000 l	Accesorios - Sistema de inyección de abonos: DEPÓSITOS FERTILIZANTES Y DE ÁCIDOS > 1000 l. Incluye material, instalación y funcionamiento	Sin franja	1.184,21	€/ud
14710	Sistema de té de compost de capacidad mayor de 250 l y hasta a 750 l	Sistema de té de compost. Incluye tanque de elaboración del té, cesta para el compost, bomba de aire, difusor y conexiones hidráulicas y eléctricas. Instalación y puesta en funcionamiento. Capacidad > 250 - ≤ 750 l	Sin franja	2.470,27	€/ud
14760	Sistema de té de compost de capacidad mayor de 1250 l y hasta a 2000 l	Sistema de té de compost. Incluye tanque de elaboración del té, cesta para el compost, bomba de aire, difusor y conexiones hidráulicas y eléctricas. Instalación y puesta en funcionamiento. Capacidad > 1250 - ≤ 2000 l	Sin franja	4.932,49	€/ud

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000TMPFU0PQrxct/pvABoWLCw==



15000	Riego localizado en platanera, con goteros autocompensantes, con automatización.	Riego localizado en platanera, con goteros autocompensantes, tuberías laterales y terciarias, goteros y accesorios de conexión, electroválvula, cable de conexión. Instalado y probado. Materiales cumplen norma UNE.	Sin franja	0,87	€/m²
15000b	Riego localizado en subtropicales y leñosos, con goteros autocompensantes, con automatización.	Riego localizado en subtropicales y leñosos, con goteros con goteros autocompensantes, tuberías laterales y terciarias, goteros y accesorios de conexión, electroválvula, cable de conexión. Instalado y probado. Materiales cumplen norma UNE.	Sin franja	0,47	€/m²
15001	Riego localizado en platanera, con goteros autocompensantes, sin automatización.	Riego localizado en platanera, con goteros autocompensantes, tuberías laterales y terciarias, goteros y accesorios de conexión, llave de corte. Instalado y probado. Instalado y probado. Materiales cumplen norma UNE.	Sin franja	0,69	€/m²
15001b	Riego localizado en subtropicales y leñosos, con goteros autocompensantes, sin automatización.	Riego localizado en subtropicales y leñosos, con goteros con goteros autocompensantes, tuberías laterales y terciarias, goteros y accesorios de conexión, válvula de corte. Instalado y probado. Materiales cumplen norma UNE.	Sin franja	0,36	€/m²
15200	Riego localizado flores, autocompensante, con automatización	Riego localizado flores, con goteros autocompensante, tuberías laterales y terciarias, goteros y accesorios de conexión, electroválvula, cable de conexión. Instalado y probado. Materiales cumplen norma UNE.	Sin franja	1,82	€/m²
15201	Riego localizado flores, autocompensante, sin automatización.	Riego localizado flores, con goteros autocompensante, tuberías laterales y terciarias, goteros y accesorios de conexión, válvula de corte. Instalado y probado. Instalado y probado. Materiales cumplen norma UNE.	Sin franja	1,71	€/m²
15400	Riego localizado flores, multisalida autocompensante, con automatización.	Riego localizado flores, multisalida autocompensante, antidrenante, tuberías laterales y terciarias, goteros y accesorios de conexión, electroválvula, cable de conexión. Instalado y probado. Materiales cumplen norma UNE.	Sin franja	1,51	€/m²
15400b	Riego localizado flores, multisalida autocompensante, sin automatización.	Riego localizado flores, multisalida autocompensante, antidrenante, tuberías laterales y terciarias, goteros y accesorios de conexión, válvula de corte, instalado y probado. Materiales cumplen norma UNE.	Sin franja	1,35	€/m²
15500	Riego localizado en otros cultivos, con goteros autocompensantes, con automatización.	Riego localizado en otros cultivos, con goteros autocompensantes, tuberías laterales y terciarias, goteros y accesorios de conexión, electroválvula, cable de conexión. Instalado y probado. Materiales cumplen norma UNE	Sin franja	1,81	€/m²
15501	Riego localizado en otros cultivos, con goteros autocompensantes, sin automatización	Riego localizado en otros cultivos, con goteros autocompensantes, tuberías laterales y terciarias, goteros y accesorios de conexión, válvula de corte, instalado y probado. Materiales cumplen norma UNE.	Sin franja	1,70	€/m²
15700	Laterales portaemisores para riego localizado: q≤4 l/h, en platanera, con goteros autocompensantes	Suministro e instalación de laterales portaemisores para riego localizado: q≤4 l/h, laterales portaemisores en platanera, con goteros autocompensantes. Instalado y probado. Materiales cumplen norma UNE	Sin franja	0,60	€/m²
15710	Laterales portaemisores para riego localizado: q>4 l/h, en platanera, con goteros autocompensantes	Suministro e instalación de laterales portaemisores para riego localizado: q>4 l/h, laterales portaemisores en platanera, con goteros autocompensantes. Instalado y probado. Materiales cumplen norma UNE	Sin franja	0,49	€/m²

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000TMPFU0PQrxct/pvABoWLCw==

15720	Laterales portaemisores para riego de q≤4 l/h localizado flores, autocompensante	Suministro e instalación de laterales portaemisores para riego localizado de q≤4 l/h flores, autocompensantes. Instalado y probado. Materiales cumplen norma UNE	Sin franja	1,61	€/m²
15730	Laterales portaemisores para riego de q>4 l/h localizado flores, autocompensante	Suministro e instalación de laterales portaemisores para riego localizado de q>4 l/h flores, autocompensante, Instalado y probado. Materiales cumplen norma UNE	Sin franja	1,31	€/m²
15740	Laterales portaemisores para riego localizado: q≤4 l/h, otros cultivos, con goteros autocompensantes	Suministro e instalación de laterales portaemisores para riego localizado: q≤4 l/h, laterales portaemisores en otros cultivos, con goteros autocompensantes. Instalado y probado. Materiales cumplen norma UNE	Sin franja	1,61	€/m²
15750	Laterales portaemisores para riego localizado: q>4 l/h, otros cultivos, con goteros autocompensantes	Suministro e instalación de laterales portaemisores para riego localizado: q>4 l/h, laterales portaemisores en otros cultivos, con goteros autocompensantes. Instalado y probado. Materiales cumplen norma UNE	Sin franja	1,32	€/m²
15760	Laterales portaemisores para riego localizado: q≤4 l/h, subtropicales y leñosos, con goteros autocompensantes	Suministro e instalación de laterales portaemisores para riego localizado: q≤4 l/h, laterales portaemisores en subtropicales y leñosos, con goteros autocompensantes. Instalado y probado. Materiales cumplen norma UNE	Sin franja	0,27	€/m²
15770	Laterales portaemisores para riego localizado: q>4 l/h, subtropicales y leñosos, con goteros autocompensantes	Suministro e instalación de laterales portaemisores para riego localizado: q>4 l/h, laterales portaemisores en subtropicales y leñosos, con goteros autocompensantes. Instalado y probado. Materiales cumplen norma UNE	Sin franja	0,24	€/m²
16000	Riego aspersión en platanera, subtropicales y leñosos, conducción sobre tierra. Con automatización.	Riego aspersión en platanera, subtropicales y leñosos, conducción sobre tierra, con electroválvula y cable de conexión. Instalado y probado. Materiales cumplen norma UNE.	Sin franja	1,55	€/m²
16001	Riego aspersión en platanera, subtropicales y leñosos, conducción sobre tierra. Sin automatización.	Riego aspersión en platanera, subtropicales y leñosos, conducción sobre tierra y con válvula de corte. Instalado y probado. Materiales cumplen norma UNE.	Sin franja	1,27	€/m²
16100	Riego aspersión en platanera, subtropicales y leñosos, conducción enterrada. Con automatización.	Riego aspersión platanera, subtropicales y leñosos, en conducción enterrada, con electroválvula y cable de conexión. Instalado y probado. Materiales cumplen norma UNE.	Sin franja	1,86	€/m²
16101	Riego aspersión en platanera, subtropicales y leñosos, conducción enterrada. Sin automatización.	Riego aspersión en platanera, subtropicales y leñosos, en conducción enterrada, con válvula de corte. Instalado y probado. Materiales cumplen norma UNE.	Sin franja	1,57	€/m²
16210	Riego aspersión en otros cultivos conducción sobre tierra. Con automatización	Riego aspersión en otros cultivos, conducción sobre tierra, con electroválvula y cable de conexión. Instalado y probado. Materiales cumplen norma UNE.	Sin franja	1,58	€/m²
16211	Riego aspersión en otros cultivos conducción sobre tierra. Sin automatización	Riego aspersión en otros cultivos, conducción sobre tierra y con válvula de corte. Instalado y probado. Materiales cumplen norma UNE.	Sin franja	1,27	€/m²
16300	Riego microaspersión platanera, conducción sobre tierra. Con automatización	Riego microaspersión en platanera conducción sobre tierra, con electroválvula y cable de conexión. Instalado y probado. Materiales cumplen norma UNE.	Sin franja	0,79	€/m²
16301	Riego microaspersión platanera, conducción sobre tierra. Sin automatización	Riego microaspersión en platanera conducción sobre tierra, con válvula de corte. Instalado y probado. Materiales cumplen norma UNE	Sin franja	0,68	€/m²

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000TMPFU0PQrxct/pvABoWLCw==

16300b	Riego microaspersión subtropicales y leñosos, conducción sobre tierra. Con automatización.	Riego microaspersión en subtropicales y leñosos conducción sobre tierra, con electroválvula y cable de conexión. Instalado y probado. Materiales cumplen norma UNE.	Sin franja	0,70	€/m²
16301b	Riego microaspersión subtropicales y leñosos, conducción sobre tierra. Sin automatización.	Riego microaspersión en subtropicales y leñosos, conducción sobre tierra, con válvula de corte. Instalado y probado. Materiales cumplen Norma UNE.	Sin franja	0,61	€/m²
16500	Riego microaspersión flores, conducción sobre tierra. Con automatización.	Riego microaspersión en flores conducción sobre tierra, con electroválvula y cable de conexión, instalado y probado. Materiales cumplen norma UNE.	Sin franja	0,84	€/m²
16501	Riego microaspersión flores, conducción sobre tierra. Sin automatización.	Riego microaspersión en flores conducción sobre tierra, con válvula de corte. Instalado y probado. Materiales cumplen Norma UNE.	Sin franja	0,68	€/m²
16600	Riego microaspersión en otros cultivos, conducción sobre tierra. Con automatización.	Riego microaspersión en otros cultivos conducción sobre tierra, con electroválvula y cable de conexión. Instalado y probado. Materiales cumplen Norma UNE.	Sin franja	0,46	€/m²
16601	Riego microaspersión en otros cultivos, conducción sobre tierra. Sin automatización.	Riego microaspersión en otros cultivos conducción sobre tierra, con válvula de corte. Instalado y probado. Materiales cumplen Norma UNE.	Sin franja	0,36	€/m²
17001	Red fija de lavado y/o tratamiento con tubería de polietileno PN=25	Red fija de lavado y/o tratamiento realizada en canalización con tubería de polietileno para tratamientos PN=25, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Materiales cumplen norma UNE.	Sin franja	0,22	€/m²
17410	Grupo de presión para red de tratamiento	Grupo de presión para red de tratamiento (eléctrico o motor a explosión). Incluye accesorios, instalación y montaje. Potencia referida al motor	≤ 2 CV	697,71	€/CV
			> 2 – ≤ 4 CV	465,32	€/CV
			> 4 CV	286,48	€/CV
17600	Variador de frecuencia. Incluye piezas de conexión y montaje	Variador de frecuencia. Incluye piezas de conexión y montaje	≤ 3 CV	409,85	€/CV
			> 3 – ≤ 7,5 CV	255,32	€/CV
			> 7,5 CV	173,95	€/CV
18003	Red de drenaje	Red de drenaje, formada por conducciones de drenaje, y sistema de conexión al medio hidropónico. (Sin sistema de recirculación). Instalado y probado. Materiales cumplen norma UNE.	Sin franja	1,17	€/m²
18004	Hidroponia solución recuperada, sin riego	Hidroponia solución recuperada, sin riego. Instalado y probado. Materiales cumplen norma UNE	Sin franja	9,49	€/m²
18005	Hidroponia solución perdida, sin riego	Hidroponia solución perdida, sin riego. Instalado y probado. Materiales cumplen norma UNE	Sin franja	8,32	€/m²
18006	Elevación de hidroponia	Elevación de hidroponía, a base de tubos/cuadradillos de acero galvanizado, incluso cortes, pequeño material, imprimación y soldadura. Instalado. La superficie a solicitar deberá corresponder a la estructura del sistema.	Sin franja	4,60	€/m²
18410	Equipo medidor de pH y CE. Sonda multiparamétrica	Equipo medidor de pH y CE. Sonda multiparamétrica	Sin franja	314,97	€/ud
18610	Estación avanzada para el monitoreo del contenido de agua en el suelo mediante sonda o tensiómetros electrónicos	Estación avanzada para el monitoreo del contenido de agua en suelo para optimizar la función del riego. Incluye sonda de humedad o tensiómetros electrónicos y con envio de datos en remoto. Incluye montaje y puesta en funcionamiento	Sin franja	2.531,52	€/ud
18611	Equipo de medición electrónica de humedad en suelo mediante sonda, sensor o tensiómetro electrónico	Equipo de control de humedad en suelo, compuesto por medidor electrónico portátil, con sensor, sonda o tensiómetro electrónico. Lectura local, sin transmisión de datos en remoto. Instalado y en funcionamiento	Sin franja	521,55	€/ud

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000TMPFU0PQrxct/pvABoWLCw==

18700	Instalación estación agroclimática con envio de datos en remoto. (Máximo 1 cada 5000m2)	Estación agroclimática (sensores de temperatura, humedad, viento, radiación solar y pluviometría. Envío de datos en remoto). Incluye montaje y puesta en funcionamiento	Sin franja	2.830,61	€/ud
18800	Sistema de cultivo hidropónico de forraje verde mayor de 50 kg/día y hasta 100 kg/día	Sistema de cultivo hidropónico de forraje verde para ≥ 50 - ≤ 100 kg/día. Incluye cabina con aislamiento, sistema de climatización, estructuras para alojamiento de bandejas, bandejas de cultivo, sistema de riego, instalación eléctrica y montaje. Coste en función de la producción máxima de forraje diario	≥50 - ≤ 100 kg/día	32.932,30	€/ud
18810	Sistema de cultivo hidropónico de forraje verde mayor de 100 kg/día hasta 500 kg/día	Sistema de cultivo hidropónico de forraje verde para >100 - ≤500 kg/día. Incluye cabina con aislamiento, sistema de climatización, estructuras para alojamiento de bandejas, bandejas de cultivo, sistema de riego, instalación eléctrica y montaje. Coste en función de la producción máxima de forraje diario	>100 - ≤ 500 kg/dia	40.475,55	€/ud
18820	Sistema de cultivo hidropónico de forraje verde mayor de 500 kg/día hasta 750 kg/día	Sistema de cultivo hidropónico de forraje verde para >500 - ≤750 kg/día. Incluye cabina con aislamiento, sistema de climatización, estructuras para alojamiento de bandejas, bandejas de cultivo, sistema de riego, instalación eléctrica y montaje. Coste en función de la producción máxima de forraje diario	>500 - ≤ 750 kg/dia	50.281,78	€/ud
18830	Sistema de cultivo hidropónico de forraje verde mayor de 750 kg/día hasta 1000 kg/día	Sistema de cultivo hidropónico de forraje verde para >750 kg/día - ≤1000 kg/día. Incluye cabina con aislamiento, sistema de climatización, estructuras para alojamiento de bandejas, bandejas de cultivo, sistema de riego, instalación eléctrica y montaje. Coste en función de la producción máxima de forraje diario	>750 - ≤ 1000 kg/dia	58.277,62	€/ud
18840	Sistema de cultivo hidropónico de forraje verde mayor de 1000 kg/día	Sistema de cultivo hidropónico de forraje verde para consumos >1000 kg/día. Incluye cabina con aislamiento, sistema de climatización, estructuras para alojamiento de bandejas, bandejas de cultivo, sistema de riego, instalación eléctrica y montaje. Coste en función de la producción máxima de forraje diario	> 1000 kg/dia	66.122,60	€/ud
19051	Módulo o llave para control básico en remoto del programador de riego	Módulo o llave para control básico en remoto del programador de riego con visualización en app/web de control que permita inicio y parada del riego. Instalado y en funcionamiento	Sin franja	132,07	€/ud
19052	Control avanzado en remoto del programador de riego (conexión GPRS)	Control avanzado en remoto del programador de riego (conexión GPRS) con visualización en app/web de control que permita inicio y parada del riego y gestión de la fertilización. Instalado y en funcionamiento	Sin franja	561,23	€/ud
19053	Control avanzado en remoto del programador de riego (conexión WIFI - Ethernet)	Control avanzado en remoto del programador de riego (conexión WIFI - Ethernet) con visualización en app/web de control que permita inicio y parada del riego y gestión de la fertilización. Instalado y en funcionamiento	Sin franja	749,13	€/ud
19075	Lisímetro de succión de 15 cm de profundidad	Lisímetro de 15 cm de profundidad de succión. El equipo extrae muestras de agua del suelo para la medición de distintos parámetros químicos	Sin franja	37,00	€/ud
19076	Lisímetro de succión de 30 cm de profundidad	Lisímetro de 30 cm de profundidad de succión. El equipo extrae muestras de agua del suelo para la medición de distintos parámetros químicos	Sin franja	56,05	€/ud
19077	Lisímetro de succión de 60 cm de profundidad	Lisímetro de 60 cm de profundidad de succión. El equipo extrae muestras de agua del suelo para la medición de distintos parámetros químicos	Sin franja	60,01	€/ud
19078	Lisímetro de succión de 90 cm de profundidad	Lisímetro de 90 cm de profundidad de succión. El equipo extrae muestras de agua del suelo para la medición de distintos parámetros químicos	Sin franja	62,27	€/ud
19150	Bomba de vacío para kit de extracción de muestras de lisímetro	Bomba de vacío para kit de extracción de muestras de lisímetro	Sin franja	182,37	€/ud

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000TMPFU0PQrxct/pvABoWLCw==

19175	Tensiómetro de vacuómetro con cápsula de cerámica roscada de 15 cm de profundidad	Tensiómetro de vacuómetro con cápsula de cerámica roscada de 15 cm de profundidad, de 0 - 100 cb. Instalado	Sin franja	150,22	€/ud
19176	Tensiómetro de vacuómetro con cápsula de cerámica roscada de 30 cm de profundidad	Tensiómetro de vacuómetro con cápsula de cerámica roscada de 30 cm de profundidad, de 0 - 100 cb. Instalado	Sin franja	156,07	€/ud
19177	Tensiómetro de vacuómetro con cápsula de cerámica roscada de 45 cm de profundidad	Tensiómetro de vacuómetro con cápsula de cerámica roscada de 45 cm de profundidad, de 0 - 100 cb. Instalado	Sin franja	158,40	€/ud
19178	Tensiómetro de vacuómetro con cápsula de cerámica roscada de 60 cm de profundidad	Tensiómetro de vacuómetro con cápsula de cerámica roscada de 60 cm de profundidad, de 0 - 100 cb. Instalado	Sin franja	164,83	€/ud
19179a	Tensiómetro de vacuómetro con cápsula de cerámica roscada de 90 cm de profundidad	Tensiómetro de vacuómetro con cápsula de cerámica roscada de 90 cm de profundidad, de 0 - 100 cb. Instalado	Sin franja	166,54	€/ud
19179b	Tensiómetro de vacuómetro con cápsula de cerámica roscada de 120 cm de profundidad	Tensiómetro de vacuómetro con cápsula de cerámica roscada de 120 cm de profundidad, de 0 - 100 cb. Instalado	Sin franja	175,94	€/ud
19180	Tensiómetro eléctrico con transductor de corriente con cápsula de cerámica roscada de 15 cm de profundidad	Tensiómetro eléctrico con transductor de corriente con cápsula de cerámica roscada de 15 cm de profundidad, de 0 - 100 cb. Instalado	Sin franja	267,58	€/ud
19181	Tensiómetro eléctrico con transductor de corriente con cápsula de cerámica roscada de 30 cm de profundidad	Tensiómetro eléctrico con transductor de corriente con cápsula de cerámica roscada de 30 cm de profundidad, de 0 - 100 cb. Instalado	Sin franja	272,26	€/ud
19182	Tensiómetro eléctrico con transductor de corriente con cápsula de cerámica roscada de 45 cm de profundidad	Tensiómetro eléctrico con transductor de corriente con cápsula de cerámica roscada de 45 cm de profundidad, de 0 - 100 cb. Instalado	Sin franja	276,95	€/ud
19183	Tensiómetro eléctrico con transductor de corriente con cápsula de cerámica roscada de 60 cm de profundidad	Tensiómetro eléctrico con transductor de corriente con cápsula de cerámica roscada de 60 cm de profundidad, de 0 - 100 cb. Instalado	Sin franja	281,63	€/ud
19184	Tensiómetro eléctrico con transductor de corriente con cápsula de cerámica roscada de 90 cm de profundidad	Tensiómetro eléctrico con transductor de corriente con cápsula de cerámica roscada de 90 cm de profundidad, de 0 - 100 cb. Instalado	Sin franja	291,25	€/ud
19185	Tensiómetro eléctrico con transductor de corriente con cápsula de cerámica roscada de 120 cm de profundidad	Tensiómetro eléctrico con transductor de corriente con cápsula de cerámica roscada de 120 cm de profundidad, de 0 - 100 cb. Instalado	Sin franja	296,11	€/ud
19250	Equipo para la puesta a punto de tensiómetros	Equipo para puesta a punto de tensiómetros, formada por bomba de vacío, frasco con solución y manual de instrucciones	Sin franja	171,32	€/ud
19300	Sistema automático de registro y transmisión de datos de tensiómetros o sensores de humedad en suelo	Equipo autónomo de registro y envío en remoto de datos de tensiómetros electrónicos o sensores de humedad en suelo. Capaz de gestionar la lectura de al menos cinco sensores de forma simultánea. Incluye unidad de registro con memoria, sistema de transmisión remota de datos y carcasa estanca para intemperie. Instalado y en funcionamiento.	Sin franja	1.070,15	€/ud

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000TMPFU0PQrxct/pvABoWLCw==

GRUPO 2: SORRIBAS Y NIVELACIONES

CÓDIGO DE INVERSIÓN	RESUMEN	DESCRIPCIÓN	FRANJA DE APLICACIÓN	COSTE UNITARIO	UNIDAD
20100	SORRIBAS Y NIVELACIONES	Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del terreno (desmonte y terraplén) y aporte de al menos 50 cm de tierra vegetal. No incluye muros de contención. La pendiente se aplicará según SIGPAC de cada recinto afectado. En el caso de no actuar sobre toda la superficie de un recinto se determinará la pendiente media del trozo del terreno. En el caso de que la pendiente de un recinto, completo o parcial, sea superior al 20% se aplicará el coste unitario asignado a la franja de aplicación 19,01-20% pendiente.	6,01-7% pendiente	11,82	€/m²
			7,01-8% pendiente	12,19	€/m²
			8,01-9% pendiente	12,47	€/m²
			9,01-10% pendiente	12,71	€/m²
			10,01-11% pendiente	12,92	€/m²
			11,01-12% pendiente	13,10	€/m²
			12,01-13% pendiente	13,28	€/m²
			13,01-14% pendiente	13,44	€/m²
			14,01-15% pendiente	13,59	€/m²
			15,01-16% pendiente	13,73	€/m²
			16,01-17% pendiente	13,87	€/m²
			17,01-18% pendiente	14,00	€/m²
			18,01-19% pendiente	14,13	€/m²
			19,01-20% pendiente	14,25	€/m²
			>20%	14,36	€/m²

GRUPO 3: NUEVAS PLANTACIONES O RENOVACIÓN DE CULTIVOS

CÓDIGO DE INVERSIÓN	RESUMEN	DESCRIPCIÓN	FRANJA DE APLICACIÓN	COSTE UNITARIO	UNIDAD
30000	Cítricos	Cítricos (naranja, limón, lima, mandarina y pomelo) (Adquisición de planta)	Sin franja	14,20	€/ud
30100	Aguacates	Aguacates (Adquisición de planta)	Sin franja	16,73	€/ud
30150	Papaya	Papaya (sexada) (Adquisición de planta)	Sin franja	5,50	€/ud
30200	Mango	Mango (Adquisición de planta)	Sin franja	19,77	€/ud
30250	Piña Tropical (planta in vitro en bandeja)	Piña (Adquisición de planta in vitro en bandeja)	Sin franja	1,82	€/ud
30300	Guayabo	Guayabo (Adquisición de planta)	Sin franja	16,14	€/ud
30350	Almendro	Almendro (Adquisición de planta)	Sin franja	14,02	€/ud
30400	Higuera	Higuera (Adquisición de planta)	Sin franja	14,95	€/ud
30450	Albaricoque	Albaricoque (Adquisición de planta)	Sin franja	14,85	€/ud
30500	Paraguayo	Paraguayo (Adquisición de planta)	Sin franja	15,08	€/ud
30550	Melocotón o Durazno	Melocotón o Durazno (Adquisición de planta)	Sin franja	14,85	€/ud
30600	Manzano	Manzano (Adquisición de planta)	Sin franja	14,89	€/ud
30650	Peral	Peral (Adquisición de planta)	Sin franja	14,89	€/ud
30700	Cerezo	Cerezo (Adquisición de planta)	Sin franja	14,85	€/ud
30750	Ciruelo	Ciruelo (Adquisición de planta)	Sin franja	14,85	€/ud
30800	Caqui	Caqui (Adquisición de planta)	Sin franja	15,74	€/ud
30850	Granada	Granada (Adquisición de planta)	Sin franja	15,40	€/ud
30900	Rosales	Rosales (Adquisición de planta)	Sin franja	2,89	€/ud
31000	Próteas	Próteas (Adquisición de planta)	Sin franja	4,42	€/ud
31100	Anturio 7 - 11 cm	Anturios 7-11 cm (Adquisición de planta)	Sin franja	1,88	€/ud
31110	Anturio > 11 cm	Anturios >11 cm (Adquisición de planta)	Sin franja	3,75	€/ud
31150	Helecho de cuero RUMORA	Helecho de cuero RUMORA (Adquisición de planta)	Sin franja	1,50	€/ud
31200	Aloe vera	Aloe vera (Adquisición de planta)	Sin franja	4,48	€/ud
31250	Strelitzia	Strelitzia (Adquisición de planta)	Sin franja	1,95	€/ud
31300	Frambuesa	Frambuesa (Adquisición de planta)	Sin franja	10,12	€/ud
31350	Morera	Morera (Adquisición de planta)	Sin franja	12,66	€/ud

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000TMPFU0PQrxct/pvABoWLCw==

31400	Arándano	Arándano (Adquisición de planta)	Sin franja	10,27	€/ud
31450	Kiwi	Kiwi (Adquisición de planta)	Sin franja	16,16	€/ud
31500	Chirimoyo	Chirimoyo (Adquisición de planta)	Sin franja	26,88	€/ud
31550	Guanábana	Guanábana (Adquisición de planta)	Sin franja	26,76	€/ud
31600	Litchi	Litchi (Adquisición de planta)	Sin franja	40,02	€/ud
31650	Mamey	Mamey (Adquisición de planta)	Sin franja	43,68	€/ud
31700	Parchita	Parchita (Adquisición de planta)	Sin franja	6,18	€/ud
31750	Longan	Longan (Adquisición de planta)	Sin franja	35,98	€/ud
31800	Carambola	Carambola (Adquisición de planta)	Sin franja	24,38	€/ud
31860	Pitaya	Esqueje de Pitaya (Adquisición de planta)	Sin franja	1,75	€/ud
31861	Pitaya autopolinizante, enraizada	Esqueje de Pitaya autopolinizante, enraizado (Adquisición de planta)	Sin franja	9,17	€/ud
31862	Pitaya autopolinizante, no enraizada	Esqueje de Pitaya autopolinizante, no enraizado (Adquisición de planta)	Sin franja	8,51	€/ud
31863	Pitaya no autopolinizante, enraizada	Esqueje de Pitaya no autopolinizante, enraizado (Adquisición de planta)	Sin franja	8,89	€/ud
31864	Pitaya no autopolinizante, no enraizada	Esqueje de Pitaya no autopolinizante, no enraizado (Adquisición de planta)	Sin franja	2,16	€/ud
31900	Moringa	Moringa (Adquisición de planta)	Sin franja	21,84	€/ud
31910	Canistel	Canistel (Adquisición de planta)	Sin franja	32,47	€/ud
31920	Olivo	Olivo (Adquisición de planta)	Sin franja	6,00	€/ud
32001	Alstromeria	Alstromeria (Adquisición de planta)	Sin franja	5,73	€/ud
32002	Asplenium	Asplenium (Adquisición de planta)	Sin franja	2,50	€/ud
32003	Esparraguera	Esparraguera (Adquisición de planta)	Sin franja	0,50	€/ud
32004	Solidago	Solidago (Adquisición de planta)	Sin franja	1,10	€/ud
32005	Hipericum	Hipericum (Adquisición de planta)	Sin franja	0,75	€/ud
32006	Pertuso	Pertuso (Adquisición de planta)	Sin franja	0,52	€/ud
32007	Ruscus	Ruscus (Adquisición de planta)	Sin franja	1,80	€/ud
32008	Aspidistra	Aspidistra (Adquisición de planta)	Sin franja	2,00	€/ud
32009	Clavel	Clavel (Adquisición de planta)	Sin franja	0,42	€/ud
32010	Gypsofila	Gypsofila (Adquisición de planta)	Sin franja	2,65	€/ud
32011	Gerbera	Gerbera (Adquisición de planta)	Sin franja	1,85	€/ud
32013	Limonium híbrido	Limonium híbrido (Adquisición de planta)	Sin franja	1,78	€/ud
32014	Limonium Statice	Limonium Sinuatum (Statice) (Adquisición de planta)	Sin franja	2,13	€/ud

GRUPO 4: ALMACENES Y CUARTOS DE APERO

CÓDIGO DE INVERSIÓN	RESUMEN	DESCRIPCIÓN	FRANJA DE APLICACIÓN	COSTE UNITARIO	UNIDAD
40000	Construcción de almacén agrícola de ESTRUCTURA METÁLICA	Construcción de almacén agrícola de ESTRUCTURA METÁLICA. Consta de cimentación de hormigón armado, pilares y pórticos formados por perfiles metálicos. Cerramiento de bloque, enfoscado y pintado, cubierta a una, dos o cuatro aguas de paneles metálicos con aislamiento y carpintería. Incluye instalación eléctrica interior	≤ 10 m²	959,75	€/m2
			> 10 - ≤ 20 m²	702,48	€/m2
			> 20 - ≤ 35m²	631,00	€/m2
			> 35 - ≤ 50 m²	526,89	€/m2
			> 50 m²	339,34	€/m2
41000	Construcción de almacén agrícola de TECHO FORJADO	Construcción de almacén agrícola de TECHO FORJADO. Consta de cimentación, pilares y vigas de hormigón armado soportando forjado de viguetas y bovedillas. Cerramiento de bloque, enfoscado, pintado y carpintería. Incluye instalación eléctrica interior	≤ 10 m²	990,32	€/m2
			> 10 - ≤ 20 m²	696,02	€/m2
			> 20 - ≤ 35m²	624,48	€/m2
			> 35 - ≤ 50 m²	571,59	€/m2
			> 50 m²	367,51	€/m2

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000TMPFU0PQrxct/pvABoWLCw==

42000	Construcción de almacén agrícola de CUBIERTA DE TEJA SOBRE ESTRUCTURA DE FORJADO ARMADO	Construcción de almacén agrícola de CUBIERTA DE TEJA SOBRE ESTRUCTURA DE FORJADO ARMADO. Consta de cimentación, pilares y vigas de hormigón armado soportando forjado de viguetas y bovedillas. Cubierta a una, dos o cuatro aguas y teja. Cerramiento de bloque enfoscado y pintado y carpintería. Incluye instalación eléctrica interior	≤ 10 m²	1.108,14	€/m2
			> 10 - ≤ 20 m²	829,11	€/m2
			> 20 - ≤ 35m²	769,73	€/m2
			> 35 - ≤ 50 m²	673,38	€/m2
			> 50 m²	455,64	€/m2
42500	Construcción de almacén agrícola de CUBIERTA DE TEJA SOBRE ESTRUCTURA DE MADERA	Construcción de almacén agrícola de CUBIERTA DE TEJA SOBRE ESTRUCTURA DE MADERA. Consta de cimentación y pilares de hormigón armado. Cubierta a una, dos o cuatro aguas, formada por vigas de de madera, con aislamiento e impermeabilización y acabado con teja. Cerramiento de bloque enfoscado y pintado, con carpintería exterior. Incluye instalación eléctrica interior	≤ 10 m²	1.151,56	€/m2
			> 10 - ≤ 20 m²	907,95	€/m2
			> 20 - ≤ 35m²	816,16	€/m2
			> 35 - ≤ 50 m²	760,49	€/m2
			> 50 m²	594,67	€/m2
43000	Construcción de almacén agrícola CUBIERTA METÁLICA y ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO.	Construcción de almacén agrícola con CUBIERTA METÁLICA Y ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO. Consta de cimentación, pilares y vigas de hormigón armado que soportan directamente la cubierta a una, dos o cuatro aguas de paneles metálicos con aislamiento y carpintería. Incluye instalación eléctrica interior.	≤ 10 m²	853,76	€/m2
			> 10 - ≤ 20 m²	610,15	€/m2
			> 20 - ≤ 35m²	518,36	€/m2
			> 35 - ≤ 50 m²	462,69	€/m2
			> 50 m²	296,87	€/m2
44000	Caseta prefabricada para vestuario/almacén	Caseta prefabricada para vestuario/almacén. Consta de ventanas y puerta. Dimensiones mínimas de 12 m² de superficie. Incluye instalación eléctrica	Sin franja	3.525,55	€/ud
44100	Lavabo o fregadero para caseta prefabricada	Lavabo o fregadero para caseta prefabricada. Incluida instalación de agua y conexión a saneamiento	Sin franja	198,98	€/ud
44200	Plato de ducha para caseta prefabricada	Plato de ducha para caseta prefabricada. Incluida instalación de agua fría y caliente y conexión a saneamiento, calentador, mampara o cortinas	Sin franja	526,09	€/ud
44300	Inodoro con cisterna para caseta prefabricada	Inodoro con cisterna para caseta prefabricada. Incluida instalación de agua y conexión a saneamiento, además de mampara y puerta	Sin franja	465,33	€/ud

GRUPO 5 - INFRAESTRUCTURAS, CAMINOS INTERIORES Y BALSAS

CÓDIGO DE INVERSIÓN	RESUMEN	DESCRIPCIÓN	FRANJA DE APLICACIÓN	COSTE UNITARIO	UNIDAD
50000a	APERTURA DE CAMINO RURAL	Apertura de caminos rural dentro de parcela, por medio de desbroce con medios mecánicos, formación de taludes, desmonte, terraplenado y compactado, incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos	Sin franja	10,39	€/m²
51000a	Sub-base granular de zahorra artificial	Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, extendido con moto niveladora, regado, y apisonado, dentro de la explotación, incluso con gestión de residuos	Sin franja	4,40	€/m²
51000b	Sub-base granular de picón	Sub-base granular de picón compactado dentro de la explotación, extendido con moto niveladora, regado y apisonado incluye transporte de residuos	Sin franja	2,63	€/m²
51000c	Sub-base áridos reciclados	Sub-base áridos reciclados, dentro de la explotación, extendido con moto niveladora, regado y apisonado incluye transporte de residuos a vertedero autorizado y/o punto limpio	Sin franja	4,06	€/m²
52000a	Firme asfáltico caliente, en calzadas	Firme asfáltico en caliente, dentro de la explotación, constituido por riego de imprimación, capa intermedia, riego de adherencia y capa de rodadura, extendido y compactado	Sin franja	14,89	€/m²
53000	Solera hormigón masa, min e=10 cm	Solera de hormigón en masa de al menos 10 cm de espesor, incluso elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado, dentro de la explotación	Sin franja	17,60	€/m²
53010	Solera hormigón armado, min e=15 cm	Solera de hormigón armado de al menos 15 cm de espesor, incluso elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado, dentro de la explotación	Sin franja	29,60	€/m²
54000a	MURO DE CONTENCIÓN HORMIGÓN EN MASA altura hasta 1 m	Hormigón ciclópeo en muros de contención, de ≥0,50 m de coronación para una altura ≤ 1 m, ejecutada en hormigón masa y piedra en rama, encofrado, desencofrado, colocación de la piedra vertido y curado, s/CE-21. Incluye desbroce, zanjas de cimentación, carga y transporte a vertedero autorizado o punto limpio autorizado o punto limpio	Sin franja	96,90	€/m²

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000TMPFU0PQrxct/pvABoWLCw==

54000b	MURO DE CONTENCIÓN HORMIGÓN EN MASA altura mayor a 1 m y hasta 3m	Hormigón ciclópeo en muros de contención, de ≥0,50 m de coronación para una altura >1 - ≤ 3m, ejecutada en hormigón masa y piedra en rama, encofrado, desencofrado, colocación de la piedra vertido y curado, s/CE-21. Incluye desbroce, zanjas de cimentación, carga y transporte a vertedero autorizado o punto limpio autorizado o punto limpio	Sin franja	121,58	€/m²
54000c	MURO DE CONTENCIÓN HORMIGÓN EN MASA altura mayor a 3 m	Hormigón ciclópeo en muros de contención, de ≥0,50 m de coronación para una altura >3 m, ejecutada en hormigón masa y piedra en rama, encofrado, desencofrado, colocación de la piedra vertido y curado, s/CE-21. Incluye desbroce, zanjas de cimentación, carga y transporte a vertedero autorizado o punto limpio autorizado o punto limpio	Sin franja	146,57	€/m²
54000d	MURO DE CONTENCIÓN HORMIGÓN ARMADO altura hasta 1 m	Hormigón armado en muros de contención, de ≥0,30 m de coronación para una altura ≤ 1 m, desencofrado, y curado. s/ CE-21. Incluye desbroce, zanjas de cimentación, carga y transporte a vertedero autorizado o punto limpio	Sin franja	162,74	€/m²
54000e	MURO DE CONTENCIÓN HORMIGÓN ARMADO altura mayor a 1 m y hasta 3m	Hormigón armado en muros de contención, de ≥0,30 m de coronación para una altura >1 - ≤ 3m, desencofrado, y curado. s/ CE-21. Incluye desbroce, zanjas de cimentación, carga y transporte a vertedero autorizado o punto limpio	Sin franja	148,59	€/m²
54000f	MURO DE CONTENCIÓN HORMIGÓN ARMADO altura mayor a 3 m	Hormigón armado en muros de contención, de ≥0,30 m de coronación para una altura >3 m, desencofrado, y curado. s/ CE-21. Incluye desbroce, zanjas de cimentación, carga y transporte a vertedero autorizado o punto limpio	Sin franja	143,84	€/m²
54000g	MUROS DE MAMPOSTERIA CON MORTERO 1 CARA	Muro de mampostería a una cara vista de piedra en fábrica, con mortero, incluso rejuntado y limpieza de la misma	Sin franja	176,88	€/m²
54000h	MUROS DE MAMPOSTERIA SIN MORTERO 1 CARA	Muro de mampostería a una cara vista de piedra en fábrica, colocada sin mortero, incluso rejuntado y limpieza de la misma	Sin franja	137,74	€/m²
54000k	MUROS EN ESCOLLERA altura 1 - 2 m	Muro en escollera de altura >1 - ≤ 2m, cimiento y cuerpo a base de bloques de piedra, careada, colocados. Incluye desbroce, zanjas de cimentación, carga y transporte a vertedero autorizado o punto limpio, gestión de calidad y residuos	Sin franja	410,50	€/m²
54000l	MUROS EN ESCOLLERA altura maror de 2m y hasta 3m	Muro en escollera de altura >2 - ≤ 3m, cimiento y cuerpo a base de bloques de piedra, careada, colocados. Incluye desbroce, zanjas de cimentación, carga y transporte a vertedero autorizado o punto limpio, gestión de calidad y residuos	Sin franja	302,93	€/m²
54000o	MUROS EN ESCOLLERA altura mayor a 3 m	Muro en escollera de altura >3m, cimiento y cuerpo a base de bloques de piedra, careada, colocados. Incluye desbroce, zanjas de cimentación, carga y transporte a vertedero autorizado o punto limpio, gestión de calidad y residuos	Sin franja	267,05	€/m²
54000p	MURO DE PRESAS, SECC RECTANGULAR	Hormigón ciclopeo en muros de contención para presas de sección rectangular, ejecutada en hormigón en masa y piedra en rama, encofrado, desencofrado, colocación de la piedra vertido y curado, s/ s/CE-21. Incluye desbroce, zanjas de cimentación, carga y transporte a vertedero, gestión de calidad y residuos. (m3 referido al cuerpo del muro)	Sin franja	157,10	€/m³
54000q	MURO DE PRESAS, SECC TRAPZ TRASDÓS RECTO	Hormigón ciclopeo en muros de contención para presas de sección trapezoidal con trasdós recto, ejecutada en hormigón en masa y piedra en rama, encofrado, desencofrado, colocación de la piedra vertido y curado, s/ s/CE-21. Incluye desbroce, zanjas de cimentación, carga y transporte a vertedero, gestión de calidad y residuos. (m3 referido al cuerpo del muro)	Sin franja	156,12	€/m³
54000r	MURO DE PRESAS, SECC TRAPZ TRASDÓS INCLINADO	Hormigón ciclopeo en muros de contención para presas de sección trapezoidal con trasdos inclinado, ejecutada en hormigón en masa y piedra en rama, encofrado, desencofrado, colocación de la piedra vertido y curado, s/ s/CE-21. Incluye desbroce, zanjas de cimentación, carga y transporte a vertedero, gestión de calidad y residuos. (m3 referido al cuerpo del muro)	Sin franja	155,33	€/m³
55000a	ESTANQUE DE MAMPOSTERIA HORMIGONADA	ESTANQUE DE MAMPOSTERÍA HORMIGONADA Construcción de estanque de mamposteria hormigona, a base de hormigón ciclopeo, e impermeabilización interior. Incluye, limpieza y desbroce, excavación de cimentación y transporte de residuos a vertedero y gestión de calidad.	≤ 100 m3	143,42	€/m³
			> 100 - ≤ 250 m3	94,43	€/m³
			> 250 - ≤ 500 m3	70,22	€/m³
			> 500 - ≤ 750 m3	59,59	€/m³
			> 750 - ≤ 1000 m3	53,34	€/m³
			> 1000 - ≤ 1500 m3	45,92	€/m³
			> 1500 - ≤ 2000 m3	41,48	€/m³
			> 2000 m3	36,29	€/m³

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000TMPFU0PQrxct/pvABoWLCw==

55100	ESTANQUE DE HORMIGÓN ARMADO	ESTANQUE DE HA. Depósito de hormigón armado, formado muros y losa de hormigón armado incluso impermeabilización interior. Incluye, limpieza y desbroce, excavación de cimentación y transporte de residuos a vertedero, montaje y sellado de juntas. Gestión de residuos y control de calidad.	≤ 250 m3	83,39	€/m³
			> 250 - ≤ 500 m3	68,90	€/m³
			> 500 - ≤ 750 m3	62,66	€/m³
			> 750 - ≤ 1000 m3	58,99	€/m³
			> 1000 - ≤ 1500 m3	54,69	€/m³
			> 1500 - ≤ 2000 m3	52,14	€/m³
			> 2000 m3	49,14	€/m³
55200	ESTANQUE CIRCULAR DE HORMIGÓN ARMADO	ESTANQUE CIRCULAR DE HA. Depósito circular de hormigón armado, formado muros y losa de hormigón armado incluso impermeabilización interior. Incluye, limpieza y desbroce, excavación de cimentación y transporte de residuos a vertedero, montaje y sellado de juntas. Gestión de residuos y control de calidad.	≤ 250 m3	70,69	€/m³
			> 250 - ≤ 500 m3	58,94	€/m³
			> 500 - ≤ 750 m3	53,82	€/m³
			> 750 - ≤ 1000 m3	50,89	€/m³
			> 1000 - ≤ 1500 m3	47,45	€/m³
			> 1500 - ≤ 2000 m3	45,35	€/m³
			> 2000 m3	42,93	€/m³
55300	DEPOSITO CIRCULAR ACERO GALVANIZADO	DEPOSITO CIRCULAR ACERO GALVANIZADO Depósito de acero galvanizado y con chapa ondulada,revestimiento interior: lámina impermeabilizante (tratado especialmente contra rayos ultravioleta) y geotextil protector para base y paredes de 250 g/m2, cimentación a base de anillo de al menos 0,2 m de espesor mín. y de hormigón armado. Incluye gestión de calidad y residuos.	≤ 115 m3	70,11	€/m³
			>115 - ≤ 346 m3	41,74	€/m³
			>346 - ≤ 520 m3	38,50	€/m³
			>520 - ≤ 1084 m3	34,81	€/m³
			>1084 - ≤ 1500 m3	30,05	€/m³
			> 1500 m3	28,51	€/m³
55400a	CUBIERTA ESTANQUE CON FORJADO O LOSA	Cubierta de estanque por medio de losa o forjado , incluyendo zapatas, pilares y viga de soporte, ejecutados en hormigón armado, incluye, gestión de residuos, de calidad.	Sin franja	148,57	€/m²
55610	CUBRICIÓN DE ESTANQUE CON MALLA Y ESTRUCTURA DE SOPORTE	Cubrición de estanque con malla y estructura de soporte formada por: tubos galvanizados, trenzas de acero galvanizado, alambre dulce galvanizado e hilo de poliéster tensores y cubrición con malla de sombreo. Instalado.	Sin franja	27,34	€/m²
55620	CUBRICIÓN DE ESTANQUE CON MALLA	Cubrición de estanque con malla sin estructura exterior, formada por: trenzas de acero galvanizado, alambre dulce galvanizado e hilo de poliester, tensores y cubrición con malla de sombreo. Instalado.	Sin franja	15,91	€/m²
55700	Sistema de Cubierta Flotante para masas de líquidos.	Sistema de Cubierta Flotante para masas de líquidos.	Sin franja	19,78	€/m²
56000	BALSA DE TIERRA IMPERM	BALSA DE TIERRA IMPERMEABILIZADA Balsa de plástico para riego. Incluye excavación, formación de taludes y colocación lámina geotextil y gestión de calidad.	≤ 1000 m3	30,63	€/m³
			> 1000 - ≤ 5000 m3	25,86	€/m³
			> 5000 m3	15,19	€/m³

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000TMPFU0PQrxct/pvABoWLCw==

56500	BALSA DE TIERRA NO IMPERM	BALSA DE TIERRA NO IMPERMEABILIZADA Balsa de tierra. Incluye excavación, formación de taludes, compactación y gestión de calidad, de residuos.	≤ 1000 m3	14,16	€/m³
			> 1000 - ≤ 5000 m3	11,38	€/m³
			> 5000 m3	4,71	€/m³
57000	Depósitos flexibles para agua de riego	Depósito flexible para agua de riego. Incluye válvula de llenado, válvula de vaciado, codo rebosadero y lona, geotextil o solera de mínimo 15 cm de protección del suelo.	≤10 m3	219,64	€/m³
			> 10 - ≤ 20 m3	121,57	€/m³
			> 20 - ≤ 50 m3	62,73	€/m³
			> 50 - ≤100 m3	43,11	€/m³
			> 100 - ≤ 250 m3	31,35	€/m³
			> 250 -≤ 500 m3	27,42	€/m³
			> 500 - ≤ 1000 m3	25,46	€/m³
			> 1000 - ≤ 1500 m3	24,81	€/m³
			> 1500 - ≤ 2000 m3	24,48	€/m³
58010a	Impermeabilización a base de lámina sintética	Impermeabilización a base de lámina sintética para depósito o embalse, realizada con láminas sintéticas.	Sin franja	27,87	€/m²
58010b	Impermeabilizante cementoso	Impermeabilizante cementoso, impermeabilización con hidrofugante a base de silanos (100%) para protección de hormigones y materiales cementosos, con capacidad de sellar fisuras, incluso preparación previa del soporte.	Sin franja	4,86	€/m²
58020a	Vallado metál. galv. + plastif. hasta 2,03 m	Vallado para estanques hasta 2,00 m de altura formado por malla de simple torsión o similar, acabado galvanizado y/o pintado, postes de acero galvanizado , empotrados en dados de hormigón, en pozos excavados en el terreno. Incluso accesorios para la fijación de la malla de simple torsión a los postes metálicos.	Sin franja	67,01	€/ml
59000a	TANQUE DE LIXIVIADOS	Tanque de lixiviados hasta 100 m3 realizado con fábrica de bloque hueco de hormigón enfoscado, incluso hormigón de limpieza y solera de hormigón, instalación de riego por aspersión, con colocación de tela de sombreo y arqueta de recogida de lixiviados, gestión de residuos y calidad.	Sin franja	77,15	€/m³

GRUPO 6 - SISTEMAS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y PROPAGACIÓN DE CULTIVOS

CÓDIGO DE INVERSIÓN	RESUMEN	DESCRIPCIÓN	FRANJA DE APLICACIÓN	COSTE UNITARIO	UNIDAD
60000A	Invernadero tipo parral, plástico, h 3,5 m	Invernadero tipo parral, altura libre 3,5 m, altura mínima en cualquier punto del invernadero, formado por: tubos de acero galvanizado, trama longitudinal y transversal, sistema de anclaje, trenzas de acero galvanizado triple, alambre dulce galvanizado y/o hilo de poliéster, cubrición con lámina de polietileno, instalado. Incluye gestión de residuos	≤ 2500 m2	28,60	€/m²
			> 2500 - ≤ 5000 m2	25,61	€/m²
			>5000 m2	24,33	€/m²

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000TMPFU0PQrxct/pvABoWLCw==

60000B	Invernadero tipo parral, malla, h 3,5 m	Invernadero tipo parral, altura libre 3,5 m, altura mínima en cualquier punto del invernadero, formado por: tubos de acero galvanizado, trama longitudinal y transversal, sistema de anclaje, trenzas de acero galvanizado triple, alambre dulce galvanizado y/o hilo de poliéster, cubrición con malla, instalado. Incluye gestión de residuos	≤ 2500 m2	24,68	€/m²
			> 2500 - ≤ 5000 m2	22,14	€/m²
			>5000 m2	20,69	€/m²
60000C	Invernadero tipo parral, Policarbonato, h 3,5 m	Invernadero tipo parral, altura libre 3,5 m, altura mínima en cualquier punto del invernadero, formado por: estructura de tubos de acero galvanizado, trama longitudinal y transversal. Cubrición con placas de policarbonato traslúcido. Incluye gestión de residuos. Instalado	≤ 2500 m2	69,40	€/m²
			> 2500 - ≤ 5000 m2	67,26	€/m²
			>5000 m2	64,04	€/m²
60500A	Invernadero tipo parral, plástico, h 5 m	Invernadero tipo parral, altura libre 5 m, altura mínima en cualquier punto del invernadero, formado por: tubos de acero galvanizado, trama longitudinal y transversal, sistema de anclaje, trenzas de acero galvanizado triple, alambre dulce galvanizado y/o hilo de poliéster, cubrición con lámina de polietileno, instalado. Incluye gestión de residuos	≤ 2500 m2	33,54	€/m²
			> 2500 - ≤ 5000 m2	30,02	€/m²
			>5000 m2	28,46	€/m²
60500B	Invernadero tipo parral, malla, h 5 m	Invernadero tipo parral, altura libre 5 m, altura mínima en cualquier punto del invernadero, formado por: tubos de acero galvanizado, trama longitudinal y transversal, sistema de anclaje, trenzas de acero galvanizado triple, alambre dulce galvanizado y/o hilo de poliéster, cubrición con malla, instalado. Incluye gestión de residuos	≤ 2500 m2	29,57	€/m²
			> 2500 - ≤ 5000 m2	26,49	€/m²
			>5000 m2	24,90	€/m²
60500C	Invernadero tipo parral, Policarbonato, h 5 m	Invernadero tipo parral, altura libre 5 m, altura mínima en cualquier punto del invernadero, formado por: estructura de tubos de acero galvanizado, trama longitudinal y transversal. Cubrición con placas de policarbonato traslúcido. Incluye gestión de residuos. Instalado	≤ 2500 m2	70,66	€/m²
			> 2500 - ≤ 5000 m2	68,12	€/m²
			>5000 m2	66,64	€/m²
61000A	Invernadero tipo raspa y amagado, malla, raspa h 4 m, amagado 3 m	Invernadero tipo raspa y amagado, altura raspa 4 m altura mínima en cualquier punto del invernadero, altura amagado 3m, formado por: tubos de acero galvanizado, trama longitudinal y transversal, sistema de anclaje, trenzas de acero galvanizado triple, alambre dulce galvanizado y/o hilo de poliéster, cubrición con malla, instalado. Incluye gestión de residuos	≤ 2500 m2	28,91	€/m²
			> 2500 - ≤ 5000 m2	25,76	€/m²
			>5000 m2	24,80	€/m²
61000B	Invernadero tipo raspa y amagado, plástico, raspa h 4 m, amagado 3 m	Invernadero tipo raspa y amagado, altura raspa 4 m altura mínima en cualquier punto del invernadero, altura amagado 3m, formado por: tubos de acero galvanizado, trama longitudinal y transversal, sistema de anclaje, trenzas de acero galvanizado triple, alambre dulce galvanizado y/o hilo de poliéster, cubrición con lámina de polietileno, instalado. Incluye gestión de residuos	≤ 2500 m2	29,98	€/m²
			> 2500 - ≤ 5000 m2	27,03	€/m²
			>5000 m2	26,07	€/m²
61500A	Invernadero tipo raspa y amagado, plástico, raspa h 5 m, amagado 4 m	Invernadero tipo raspa y amagado de plástico, altura raspa 5 m, altura de amagado 4 m, formado por: tubos de acero galvanizado, trama longitudinal y transversal, sistema de anclaje, trenzas de acero galvanizado triple, alambre dulce galvanizado y/o hilo de poliéster, cubrición con lámina de polietileno, instalado. Incluye gestión de residuos	≤ 2500 m2	33,22	€/m²
			> 2500 - ≤ 5000 m2	29,99	€/m²
			>5000 m2	28,91	€/m²
61500B	Invernadero tipo raspa y amagado, malla, raspa h 5 m, amagado 4 m	Invernadero tipo raspa y amagado, altura raspa 5 m, altura de amagado 4 m, formado por: tubos de acero galvanizado, trama longitudinal y transversal, sistema de anclaje, trenzas de acero galvanizado triple, alambre dulce galvanizado y/o hilo de poliéster, cubrición con malla, instalado. Incluye gestión de residuos	≤ 2500 m2	32,30	€/m²
			> 2500 - ≤ 5000 m2	29,09	€/m²
			>5000 m2	28,01	€/m²
62010	Invernadero multicapilla, plástico	Invernadero tipo multicapilla. Estructura de acero galvanizado formado por: Cerchas ejecutada con tubos/cuadradillos de acero. Pilares de acero galvanizado. Cubrición con lámina de polietileno y canal de recogida de aguas. No incluye ventilación cenital ni lateral. Incluye gestión de residuos. Instalado	≤ 2500 m2	40,77	€/m²
			> 2500 - ≤ 5000 m2	39,13	€/m²
			>5000 m2	38,59	€/m²
62510	Invernadero multicapilla, policarbonato	Invernadero tipo multicapilla. Estructura de acero galvanizado formado por: Cerchas ejecutada con tubos/cuadradillos de acero. Pilares de acero galvanizado. Cubrición con placas de policarbonato traslúcido y canales de recogida de aguas. No incluye ventilación cenital ni lateral. Incluye gestión de residuos. Instalado	≤ 2500 m2	76,70	€/m²
			> 2500 - ≤ 5000 m2	75,53	€/m²
			>5000 m2	74,60	€/m²
63050A	Instalación de Lámina de polietileno 200 micras (800 galgas). Debido a cambio de orientación productiva	Instalación de lámina de polietileno de al menos 200 micras (800 galgas), para cubierta y laterales de invernaderos. Debido a cambio de orientación productiva. La superficie total de lámina en m² se determinará sobre proyección ortogonal de superficie de techo del invernadero sobre el suelo que ocupa. Instalado	Sin franja	2,95	€/m²
63050B	Malla de cerramiento para invernaderos	Malla de polietileno anti insectos 6x6 hilos/cm², para cubiertas y laterales de invernaderos. La superficie total de lámina en m² se determinará sobre proyección ortogonal de superficie de techo del invernadero sobre el suelo que ocupa. Instalado	Sin franja	2,10	€/m²

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000TMPFU0PQrxct/pvABoWLCw==

63100	Instalación de pantalla interior fija de plástico	Instalación de pantalla interior de separación en invernadero compuesta por lámina de plástico con sujeción fija	Sin franja	9,08	€/m²
63150	Instalación de pantalla interior fija de malla anti insectos	Instalación de pantalla interior de separación en invernadero compuesta por malla anti insectos de polietileno 6x6 hilos/cm². con sujeción fija	Sin franja	8,23	€/m²
63200	Instalación de pantalla interior móvil de plástico	Instalación de pantalla interior de separación en invernadero compuesta por lámina de plástico, motorizada. Instalada y probada	Sin franja	13,49	€/m²
63250	Instalación de pantalla interior móvil de malla	Instalación de pantalla interior de separación en invernadero compuesta por malla anti insectos de polietileno 6x6 hilos/cm², motorizada. Instalada y probada	Sin franja	12,65	€/m²
63500a	Instalación de policarbonato translúcido	Instalación de policarbonato, translúcido, incluso perfiles de unión y cierre, replanteo, cortes y colocación sobre estructura existente. Instalado	Sin franja	44,88	€/m²
63510b	Instalación de policarbonato y desmontaje de vidrio en invernadero de cristal	Desmontaje de vidrio en invernaderos e instalación de policarbonato, translúcido, incluso perfiles de unión y cierre, replanteo, cortes y colocación sobre estructura existente	Sin franja	48,85	€/m²
63600	Recrecido de invernadero de plástico/malla h ≥ 1m	Recrecido de invernadero tipo parral, con altura ≥ 1m y soldadura a partir de tubos/cuadradillos galvanizados conformando trama longitudinal y transversal, trenzas de acero galvanizado triple hilo, alambre dulce galvanizado y/o hilo de poliéster y cubrición con lámina de polietileno/malla sombreo, instalado	Sin franja	10,72	€/m²
63650	Recrecido de invernadero de policarbonato h ≥ 1m	Recrecido de invernadero, con altura ≥ 1m con cerramiento y cubierta de planchas de policarbonato traslúcido. Instalado	Sin franja	49,97	€/m²
64000ab	Malla corta vientos hasta 3 m de altura	Malla corta vientos ≤ 3 m de altura, formada por pilares de tubos de acero galvanizado de al menos 2", trenza de acero de doble hilo en cabeza de tubo y base e hilo de poliéster para formar el tejido de sujeción y malla. Incluye excavación y cimentación	Sin franja	31,75	€/m²
64000bb	Malla corta vientos mayor a 3 m de altura	Malla corta vientos > 3 m de altura, formada por pilares de tubos de acero galvanizado de al menos 2", trenza de acero de doble hilo en cabeza de tubo y base e hilo de poliéster para formar el tejido de sujeción y malla. Incluye excavación y cimentación	Sin franja	33,86	€/m²
64100a	Pantalla térmica aluminizada, motorizada	Pantalla térmica aluminizada motorizada. Instalada y probada	Sin franja	10,78	€/m²
64200b	Pantalla fotoperiodo motorizada	Pantalla para fotoperiodo motorizada. Instalada y probada	Sin franja	16,12	€/m²
64400b	Malla anti raíz de 130 gr/m2	Malla anti raíz de 130 gr/m2, instalada	Sin franja	1,30	€/m²
64500a	Malla anti raíz de 130gr/m2 bajo cama de picón ≥ 5 cm	Malla anti raíz de 130gr/m2 bajo cama de picón de ≥ 5 cm. Instalada	Sin franja	9,28	€/m²
64600a	Malla de sombreo sobre el dosel vegetal	Malla de sombreo sobre el dosel vegetal. Instalada	Sin franja	3,18	€/m²
65000a	Mesas de acero galvanizado	Mesa de acero galvanizado, realizada con malla de acero galvanizado y tubos/cuadradillos del mismo material, incluso cortes, pequeño material, imprimación y soldadura, instalada	Sin franja	39,07	€/m²
66010	Grupo generador de aire caliente	Grupo generador de aire caliente para invernaderos, por medio de un quemador para gas/gasóleo, cámara e intercambiador en acero, incluye cuadro de protección y conexiones eléctricas	Sin franja	4.278,65	€/ud
66020	Ventiladores/Extractores para invernaderos	Ventiladores/Extractores para invernaderos Central de ventilación con las siguientes características. - Regulación del caudal de ventilación - Tensión y frecuencia de trabajo: 230 v - 50 Hz - Protección IP-55 - Interruptor on-off I PV/GV - Posibilidad de conexión automatismo - Conexiones eléctricas	Sin franja	1.235,88	€/ud
66030	Conducto de extracción de gases de combustión	Conducto de ventilación, con geometría circular de acero para extracción de gases de combustión	Sin franja	19,16	€/m
66100	Automatismos de ventana	Automatismo ventana, sensor viento, temperatura y humedad. Incluye material, instalación/puesta en funcionamiento y accesorios.	≤ 2500 m2	1,94	€/m2
			> 2500 - ≤ 5000 m2	1,22	€/m2
			> 5000 m2	0,77	€/m2

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000TMPFU0PQrxct/pvABoWLCw==

66200a	Motorización de ventanas cenitales de invernaderos	Motorización de ventanas cenitales, formado por motor, estructura, cojinetes, cremalleras, tubos de apertura. Instaladas	Sin franja	44,37	€/ml
66200	Motorización de ventanas laterales para invernaderos	Motorización de ventanas laterales para invernaderos, en ventanas laterales con apertura, formadas por: motor enrollable, tubos galvanizados, guías, cojinetes, cremalleras, instaladas	Sin franja	47,42	€/ml
66300a	Cooling (panel húmedo)	Cooling (panel húmedo). Paneles, ventiladores, sistema de impulsión y cuadro de fuerza. Incluye material, instalación/puesta en funcionamiento y accesorios	Sin franja	11,64	€/m²
66400b	Sistema de nebulización para invernadero con boquillas de 1 salida y electroválvula	Sistema de nebulización para invernadero, formado por nebulizadores de 1 salida, tuberías ciega para porta emisores y tubería terciaria, incluso electroválvula y cableado	Sin franja	1,21	€/m²
66400c	Sistema de nebulización para invernadero con boquillas de 2 salidas y electroválvula	Sistema de nebulización para invernadero, formado por nebulizadores de 2 salidas con tuberías ciega para porta emisores y tubería terciaria , incluso electroválvula y cableado	Sin franja	1,35	€/m²
66400d	Sistema de nebulización para invernadero con boquillas de 4 salidas y electroválvula	Sistema de nebulización para invernadero, formado por nebulizadores de 4 salidas con tuberías ciega para porta emisores y tubería terciaria , incluso electroválvula y cableado	Sin franja	1,41	€/m²
66400e	Sistema de nebulización para invernadero con boquillas de 1 salida	Sistema de nebulización para invernadero, formado por nebulizadores de 1 salida, tuberías ciega para porta emisores y tubería terciaria, sin electroválvula y cableado	Sin franja	1,11	€/m²
66400f	Sistema de nebulización para invernadero 2 salidas	Sistema de nebulización para invernadero, formado por nebulizadores de 2 salida, tuberías ciega para porta emisores y tubería terciaria, sin electroválvula y cableado	Sin franja	1,24	€/m²
66400g	Sistema de nebulización para invernadero 4 salidas	Sistema de nebulización para invernadero, formado por nebulizadores de 4 salida, tuberías ciega para porta emisores y tubería terciaria, sin electroválvula y cableado	Sin franja	1,30	€/m²
66500a	Latada de descuelgue para invernaderos	Latada de descuelgue para invernaderos realizada con trenzas de alambre de 2x3 y de 3x3 hilos, alambre dulce y cable de acero galvanizado. Incluye instalación y probado	Sin franja	2,35	€/m²
66600a	Instalación de iluminación de cultivos	Instalación de iluminación de cultivos a base de conductor de dos hilos, lámparas y cuadro general de mando y protección, con interruptor magneto térmico, diferencial y reloj horario	Sin franja	3,30	€/m²
66700a	Entutorado a base de postes de acero, alambre galvanizado y bases de hormigón	Entutorado a base de postes de acero, alambre galvanizado y bases de hormigón, instalado. Excluido el viñedo	Sin franja	3,19	€/m²
66700b	Entutorado a base de postes de madera, alambre galvanizado y bases de hormigón	Entutorado a base de postes de madera, alambre galvanizado y bases de hormigón, instalado. Excluido el viñedo	Sin franja	2,25	€/m²
66725b	Instalación de entutorado de pitaya	Instalación de entutorado de pitaya, con malla electrosoldada a base de tubos verticales de 3" y diagonales de 2", con mallazo de acero de 200x200x8 mm y de 2.2m x 6m, soldado. Instalada	Sin franja	13,82	€/m²
66750	Canaleta de recogida de aguas pluviales, lámina de plástico	Canaleta de recogida de aguas pluviales en invernadero, formada por lámina plástica de alta densidad de 1200 galgas, conformada y tensada sobre cable de acero galvanizado. Instalada y probada.	Sin franja	4,60	€/ml
66800	Canaleta de recogida de aguas pluviales, canalón curvo PVC	Canaleta de recogida de aguas pluviales en invernadero, formada por canalón curvo de PVC. Instalada y probada.	Sin franja	9,36	€/ml
67000	Equipo con sistema de diagnóstico mediante análisis foliar.	Equipo con sistema de diagnóstico mediante análisis foliar. Elementos mínimos a analizar: pH, CE, Sodio, Potasio, Nitrato y Calcio.	Sin franja	2.033,93	€/ud
67100	Refractómetro de mano	Refractómetro de mano óptico/analógico. Rango mínimo 0-25% Brix.	Sin franja	120,01	€/ud
68000	Sistema generador de vapor móvil	Sistema generador de vapor móvil tipo remolque, según su capacidad de producción de vapor referida a kg/h. Se incluye equipo automático para la dosificación y el tratamiento del agua, así como la red de tuberías galvanizadas, mangueras conductoras de vapor resistentes a 220 ºC, mangueras perforadas distribuidoras de vapor y demás accesorios necesarios para la desinfección de suelos mediante el uso de lonas de LDPE o PVC.	≤ 200 kg/h	200,00	€/kg/h
			> 200 - ≤ 300 kg/h	157,90	€/kg/h
			> 300 - ≤ 600 kg/h	143,93	€/kg/h
			> 600 - ≤ 1000 kg/h	86,78	€/kg/h
			> 1000 - ≤ 2000 kg/h	73,43	€/kg/h

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000TMPFU0PQrxct/pvABoWLCw==

GRUPO 7 - MAQUINARIA AGRÍCOLA

CÓDIGO DE INVERSIÓN	RESUMEN	DESCRIPCIÓN	FRANJA DE APLICACIÓN	COSTE UNITARIO	UNIDAD
70000	Tractor agrícola	Tractor agrícola	≤ 20 CV	602,73	€/CV
			> 20 - ≤ 25 CV	584,07	€/CV
			> 25 - ≤ 30 CV	580,72	€/CV
			> 30 - ≤ 35 CV	566,85	€/CV
			> 35 - ≤ 40 CV	563,81	€/CV
			> 40 - ≤ 50 CV	551,88	€/CV
			> 50 - ≤ 60 CV	545,50	€/CV
			> 60 - ≤ 70 CV	536,18	€/CV
			> 70 - ≤ 80 CV	531,32	€/CV
			> 80 - ≤ 90 CV	523,62	€/CV
			> 90 - ≤ 100 CV	519,95	€/CV
			> 100 CV	512,82	€/CV
71000	Minicargadora	Minicargadora	≤ 30 CV	1.048,26	€/CV
			> 30 - ≤ 45 CV	940,52	€/CV
			> 45- ≤ 50 CV	851,52	€/CV
			> 50- ≤ 60 CV	815,15	€/CV
			> 60 - ≤ 70 CV	770,89	€/CV
			> 70 - ≤ 75 CV	746,08	€/CV
			> 75CV	680,27	€/CV
71100	Grapa agrícola	Grapa agrícola para minicargadora y tractor (apero).	Sin franja	2.836,33	€/ud
71200	Horquilla portapalet	Horquilla portapalet para minicargadora y tractor (apero)	Sin franja	1.626,33	€/ud
71300a	Carretilla transportadora básica tipo oruga todo terreno. Sin transmisión hidrostática ni autocarga. Capacidad de carga máxima ≤ 350 Kg.	Carretilla transportadora básica tipo oruga todo terreno. Sin transmisión hidrostática ni autocarga. Capacidad de carga máxima ≤ 350 Kg.	Sin franja	2.224,88	€/ud
71300b	Carretilla transportadora básica tipo oruga todo terreno. Sin transmisión hidrostática ni autocarga. Capacidad de carga máxima > 350 Kg.	Carretilla transportadora básica tipo oruga todo terreno. Sin transmisión hidrostática ni autocarga. Capacidad de carga máxima > 350 Kg.	Sin franja	3.411,37	€/ud
71301a	Carretilla transportadora de oruga todo terreno o mini dumper profesional con sistema autocargable y transmisión hidróstatica, para cargas < 800 kg	Carretilla transportadora de oruga todo terreno o mini dumper profesional con sistema autocargable y transmisión hidróstatica, para cargas < 800 kg	Sin franja	7.706,33	€/ud
71301b	Carretilla transportadora de oruga todo terreno o mini dumper profesional con sistema autocargable y transmisión hidróstatica, para cargas ≥ 800 kg	Carretilla transportadora de oruga todo terreno o mini dumper profesional con sistema autocargable y transmisión hidróstatica, para cargas ≥ 800 kg	Sin franja	11.552	€/ud
71310	Carretilla elevadora diésel/eléctrica	Carretilla elevadora diésel/eléctrica	≤ 10 CV	980,23	€/CV
			>10 - ≤ 20 CV	842,33	€/CV
			> 20 - ≤ 30 CV	689,94	€/CV
			>30 - ≤ 40 CV	632,78	€/CV
			> 40 - ≤ 50 CV	581,89	€/CV
			> 50 - ≤ 60 CV	563,39	€/CV
			> 60 CV	523,85	€/CV
71320	Carretilla eléctrica para transporte de racimos de plátano	Carretilla eléctrica para transporte de piñas de plátano. Con certificado CE	Sin franja	1.822,43	€/ud
71400	Motocultor y motoazada	Motocultor y motoazada	≤ 5 CV	222,64	€/CV
			> 5- ≤ 7 CV	193,69	€/CV
			> 7 CV	166,22	€/CV

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000TMPFU0PQrxct/pvABoWLCw==

71500	Abonadora centrífuga de disco simple (apero)	Abonadora centrífuga de disco simple (apero). Capacidad nominal de la tolva	Sin franja	1,79	€/l
71510	Abonadora centrífuga de doble disco (apero)	Abonadora centrífuga de doble disco (apero). Capacidad nominal de la tolva	Sin franja	2,96	€/l
71520	Abonadora pendular (apero)	Abonadora pendular (apero). Capacidad nominal de la tolva	≤ 600 Litros	4,76	€/l
			> 600 - ≤ 1200 Litros	3,80	€/l
			> 1200 Litros	3,04	€/l
71600	Arado (apero)	Arado (apero)	≤ 100 Kg	17,35	€/kg
			> 100 - ≤ 200 Kg	12,68	€/kg
			> 200 - ≤ 400 Kg	10,39	€/kg
			> 400 Kg	8,20	€/kg
71730	Arrancadora de papas (apero). Estera	Arrancadora de papas (apero). Estera	≤ 200 kg	25,56	€/Kg
			> 200 - ≤ 400 kg	16,56	€/Kg
			> 400 - ≤ 600 kg	8,87	€/Kg
			>600 kg	7,48	€/Kg
71740	Arrancadora de papas (apero). Vibrante	Arrancadora de papas (apero). Vibrante	≤ 100 kg	23,75	€/Kg
			> 100 - ≤ 200 kg	11,84	€/Kg
			> 200 kg	6,16	€/Kg
71800	Arrancadora y recolectora de papas especial para jable (apero). ANM	Arrancadora y recolectora de papas especial para jable (apero). ANM	Sin franja	27.722	€/ud
71900	Cultivador (apero). ≤ 5 Brazos	Cultivador (apero). ≤ 5 Brazos	Sin franja	1.066	€/ud
71901	Cultivador (apero). > 5 - ≤ 7 Brazos	Cultivador (apero). > 5 - ≤ 7 Brazos	Sin franja	1.371,13	€/ud
71902	Cultivador (apero). > 7 Brazos	Cultivador (apero). > 7 Brazos	Sin franja	3.100	€/ud
72404	Trasplantadora hortícola	Trasplantadora hortícola según el número de hileras. ANM	Sin franja	4.849,91	€/hilera
72020	Plantadora de cebollinos (apero) en picón/jable. ANM	Plantadora de cebollinos (apero) en picón/jable. ANM	Sin franja	12.000	€/ud
72080	Despuntadora de viña (apero). ANM	Despuntadora de viña (apero). ANM	Sin franja	5.060	€/ud
72081	Cultivador - Intercepas doble electrohidráulico (apero)	Cultivador - Intercepas doble electrohidráulico trasero (apero) con herramienta para escarda mecánica tipo cuchilla. Nº de brazos del cultivador ≥ 5.	Sin franja	14.217,50	€/ud
72082	Intercepas simple (apero)	Intercepas simple trasero (apero) con herramienta para escarda mecánica tipo cuchilla	Sin franja	10.267,33	€/ud
72083	Intercepa electrohidráulico doble (apero)	Intercepas electrohidráulico doble trasero (apero) con herramienta para escarda mecánica tipo cuchilla	Sin franja	16.000	€/ud
72084	Vareador eléctrico con batería de 12 V	Vareador eléctrico con batería estándar tipo automóvil de 12 V	Sin franja	1.154,88	€/ud
72085	Vareador eléctrico con batería ≥ 18 V	Vareador eléctrico con batería de litio ≥ 18 V	Sin franja	1.410,40	€/ud
72100	Remolque para tractor (apero)	Remolque para tractor (apero). (peso referido a la MMA del remolque). ANM	≤ 2000 kg	2,83	€/Kg
			> 2000 kg	1,69	€/Kg
72102	Remolque para motocultor/motoazada (apero)	Remolque para motocultor/motoazada (apero). Peso referido a la MMA del remolque. ANM	Sin franja	2,02	€/Kg
72200	Fresadora (apero). ≤ 200 kg. ANM	Fresadora (apero). ≤ 200 kg. ANM	Sin franja	2.279,93	€/ud
72201	Fresadora (apero). >200 - ≤ 400 kg. ANM	Fresadora (apero). >200 - ≤ 400 kg. ANM	Sin franja	3.458,27	€/ud
72202	Fresadora (apero). > 400 - ≤ 600 kg. ANM	Fresadora (apero). > 400 - ≤ 600 kg. ANM	Sin franja	5.841,32	€/ud
72203	Fresadora (apero). > 600 - ≤ 800 kg. ANM	Fresadora (apero). > 600 - ≤ 800 kg. ANM	Sin franja	6.686,50	€/ud
72204	Fresadora (apero). > 800 kg. ANM	Fresadora (apero). > 800 kg. ANM	Sin franja	8.866,89	€/ud
72230	Esparcidora de estiércol. Capacidad de la tolva ANM	Esparcidora de estiércol. Capacidad de la tolva ANM	≤ 2 m³	6.468,58	€/m³
			> 2 - ≤ 6 m³	3.027,87	€/m³
			> 6 m³	2.922,77	€/m³
72240	Conformadora con rodillo. ANM ≤ 1,6 m	Conformadora con rodillo. ANM ≤ 1,6 m	Sin franja	2.972,5	€/ud
72241	Conformadora con rodillo. ANM> 1,6 m – ≤ 2,1 m	Conformadora con rodillo. Ancho de trabajo referido en metros. ANM> 1,6 m – ≤ 2,1 m	Sin franja	9.100	€/ud

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000TMPFU0PQrxct/pvABoWLCw==

72242	Conformadora con rodillo. ANM > 2,10 m	Conformadora con rodillo. Ancho de trabajo referido en metros. ANM> 2,10 m	Sin franja	23.444	€/ud
72300	Sembradora monograno (apero). ANM	Sembradora monograno (apero). ANM	≤ 200 kg	1.987,96	€/ud
72305	Sembradora monograno (apero). ANM	Sembradora monograno (apero). ANM	> 200 - ≤ 500 kg	8.228,31	€/ud
72308	Sembradora monograno (apero). ANM	Sembradora monograno (apero). ANM	> 500 kg	14.382,40	€/ud
72400	Plantadora de papas (apero). ≤ 200 kg	Plantadora de papas (apero). ≤ 200 kg	Sin franja	1.165,90	€/ud
72401	Plantadora de papas (apero). > 200 - ≤ 350 kg	Plantadora de papas (apero). > 200 - ≤ 350 kg	Sin franja	2.162,87	€/ud
72402	Plantadora de papas (apero). > 350 kg	Plantadora de papas (apero). > 350 kg	Sin franja	6.343,44	€/ud
72610	Subsolador (apero). (≤3brazos) ≤ 100 kg	Subsolador (apero). (≤3brazos) ≤ 100 kg	Sin franja	745,63	€/ud
72611	Subsolador (apero). (≤3brazos) > 100 - ≤ 200 kg	Subsolador (apero). (≤3brazos) > 100 - ≤ 200 kg	Sin franja	1.384,76	€/ud
72612	Subsolador (apero). (≤3brazos) > 200 - ≤ 300 kg	Subsolador (apero). (≤3brazos) > 200 - ≤ 300 kg	Sin franja	1.807,90	€/ud
72613	Subsolador (apero). (≤3brazos) > 300 kg	Subsolador (apero). (≤3brazos) > 300 kg	Sin franja	2.482,47	€/ud
72614	Subsolador (apero). (> 3 brazos) ≤ 600 kg	Subsolador (apero). (> 3 brazos) ≤ 600 kg	Sin franja	3.049,12	€/ud
72615	Subsolador (apero). (> 3 brazos) > 600 kg	Subsolador (apero). (> 3 brazos) > 600 kg	Sin franja	3.570,85	€/ud
72700	Asurcador de 120 cm	Asurcador de 120 cm	Sin franja	575	€/ud
72701	Asurcador de 140 cm	Asurcador de 140 cm	Sin franja	879	€/ud
72702	Asurcador de 160 cm	Asurcador de 160 cm	Sin franja	1.060	€/ud
72800	Equipo de tratamientos de alta presión (apero). (litros) ≤ 200. Atomizador. ANM	Equipo de tratamientos de alta presión (apero). (litros) ≤ 200. Atomizador. ANM	Sin franja	2.432,36	€/ud
72801	Equipo de tratamientos de alta presión (apero). (litros) > 200 - ≤ 300. Atomizador. ANM	Equipo de tratamientos de alta presión (apero). (litros) > 200 - ≤ 300. Atomizador. ANM	Sin franja	2.957,01	€/ud
72802	Equipo de tratamientos de alta presión (apero). (litros) > 300 - ≤ 400. Atomizador. ANM	Equipo de tratamientos de alta presión (apero). (litros) > 300 - ≤ 400. Atomizador. ANM	Sin franja	4.006,31	€/ud
72803	Equipo de tratamientos de alta presión (apero). (litros) > 400 - ≤ 600. Atomizador. ANM	Equipo de tratamientos de alta presión (apero). (litros) > 400 - ≤ 600. Atomizador. ANM	Sin franja	5.580,26	€/ud
72804	Equipo de tratamientos de alta presión (apero). (litros) > 600 - ≤ 800. Atomizador. ANM	Equipo de tratamientos de alta presión (apero). (litros) > 600 - ≤ 800. Atomizador. ANM	Sin franja	7.678,86	€/ud
72805	Equipo de tratamientos de alta presión (apero). (litros) > 800 - ≤ 1000. Atomizador. ANM	Equipo de tratamientos de alta presión (apero). (litros) > 800 - ≤ 1000. Atomizador. ANM	Sin franja	9.777,46	€/ud
72806	Equipo de tratamientos de alta presión (apero). (litros) > 1200. Atomizador. ANM	Equipo de tratamientos de alta presión (apero). (litros) > 1200. Atomizador. ANM	Sin franja	12.925,36	€/ud
72809	Equipo de tratamientos de alta presión (apero). (litros) ≤ 200. Pulverizador. ANM	Equipo de tratamientos de alta presión (apero). (litros) ≤ 200. Pulverizador. ANM	Sin franja	2.373,50	€/ud
72810	Equipo de tratamientos de alta presión (apero). (litros) > 200 - ≤ 300. Pulverizador. ANM	Equipo de tratamientos de alta presión (apero). (litros) > 200 - ≤ 300. Pulverizador. ANM	Sin franja	2.874,59	€/ud
72811	Equipo de tratamientos de alta presión (apero). (litros) > 300 - ≤ 400. Pulverizador. ANM	Equipo de tratamientos de alta presión (apero). (litros) > 300 - ≤ 400. Pulverizador. ANM	Sin franja	3.293,04	€/ud
72812	Equipo de tratamientos de alta presión (apero). (litros) > 400 - ≤ 500. Pulverizador. ANM	Equipo de tratamientos de alta presión (apero). (litros) > 400 - ≤ 500. Pulverizador. ANM	Sin franja	3.659,12	€/ud
72813	Equipo de tratamientos de alta presión (apero). (litros) > 500 - ≤ 600. Pulverizador. ANM	Equipo de tratamientos de alta presión (apero). (litros) > 500 - ≤ 600. Pulverizador. ANM	Sin franja	3.988,25	€/ud
72814	Equipo de tratamientos de alta presión (apero). (litros) > 600 - ≤ 800. Pulverizador. ANM	Equipo de tratamientos de alta presión (apero). (litros) > 600 - ≤ 800. Pulverizador. ANM	Sin franja	4.568,81	€/ud
72815	Equipo de tratamientos de alta presión (apero). (litros) > 800 - ≤ 1200. Pulverizador. ANM	Equipo de tratamientos de alta presión (apero). (litros) > 800 - ≤ 1200. Pulverizador. ANM	Sin franja	5.385,95	€/ud
72816	Equipo de tratamientos de alta presión (apero). (litros) > 1200 - ≤ 2000. Pulverizador. ANM	Equipo de tratamientos de alta presión (apero). (litros) > 1200 - ≤ 2000. Pulverizador. ANM	Sin franja	7.043,52	€/ud
72817	Equipo de tratamientos de alta presión (apero). (litros) > 2000. Pulverizador. ANM	Equipo de tratamientos de alta presión (apero). (litros) > 2000. Pulverizador. ANM	Sin franja	9.772,29	€/ud

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000TMPFU0PQrxct/pvABoWLCw==

72900	Espolvoreadora (apero) (litros) ≤ 75	Espolvoreadora (apero) (litros) ≤ 75	Sin franja	1.863,14	€/ud
72901	Espolvoreadora (apero) (litros) > 75 - ≤ 100	Espolvoreadora (apero) (litros) > 75 - ≤ 100	Sin franja	2.196,94	€/ud
72902	Espolvoreadora (apero) (litros) > 100 - ≤ 150	Espolvoreadora (apero) (litros) > 100 - ≤ 150	Sin franja	2.864,54	€/ud
72903	Espolvoreadora (apero) (litros) > 150 - ≤ 200	Espolvoreadora (apero) (litros) > 150 - ≤ 200	Sin franja	3.265,10	€/ud
72904	Espolvoreadora (apero) (litros) > 200	Espolvoreadora (apero) (litros) > 200	Sin franja	3.532,14	€/ud
73000	Mochila de tratamiento fitosanitario motorizada. Capacidad mínima del depósito 25 litros	Mochila de tratamiento fitosanitario motorizada. Capacidad mínima del depósito 25 litros	Sin franja	660	€/ud
73001	Equipo tratamiento de alta presión (autónomo). Carretillas (litros) ≤ 100 litros	Equipo tratamiento de alta presión (autónomo). Carretillas (litros) ≤ 100 litros	Sin franja	1.052,15	€/ud
73002	Equipo tratamiento de alta presión (autónomo). Carretillas (litros) > 100 - ≤ 200 litros	Equipo tratamiento de alta presión (autónomo). Carretillas (litros) > 100 - ≤ 200 litros	Sin franja	1.512,58	€/ud
73003	Equipo tratamiento de alta presión (autónomo). Carretillas (litros) >200 litros	Equipo tratamiento de alta presión (autónomo). Carretillas (litros) >200 litros	Sin franja	2.505,84	€/ud
73100	Equipo tratamiento de alta presión automotriz, con sistema de pulverización avanzado y control de caudal/presión.	Equipo tratamiento de alta presión automotriz, con sistema de pulverización avanzado y control de caudal/presión.	≤20 CV	1.800,93	€/CV
			>20-≤ 40 CV	1.251,31	€/CV
			>40 CV	974,98	€/CV
73200	Cañón de fumigación. ≤ 600 litros	Cañón de fumigación. ≤ 600 litros	Sin franja	8.367,74	€/ud
73201	Cañón de fumigación. > 600 - ≤ 700 litros	Cañón de fumigación. > 600 - ≤ 700 litros	Sin franja	8.820,31	€/ud
73202	Cañón de fumigación. > 700 - ≤ 800 litros	Cañón de fumigación. > 700 - ≤ 800 litros	Sin franja	9.156,45	€/ud
73203	Cañón de fumigación. > 800 litros	Cañón de fumigación. > 800 litros	Sin franja	9.747,02	€/ud
73250	Tijera de poda eléctrica gama semiprofesional	Tijeras de poda eléctrica (Bateria < 48V-semiprofesional)	Sin franja	526,82	€/ud
73260	Desbrozadora de mano	Desbrozadora de mano. Potencia mínima requerida de 2 CV	Sin franja	310,65	€/CV
73270	Tractor desbrozadora autopropulsado de asiento ("hombre a bordo") para el desbroce de vegetación	Tractor desbrozadora autopropulsado de asiento ("hombre a bordo") para el desbroce de vegetación. Potencia mínima 16 CV y unidad de corte de longitud mínima de 80 cm.	Sin franja	439,50	€/CV
73271	Robot desbrozadora autopropulsada con control remoto, con motor de combustión y plataforma de corte, indicada para el desbroce de praderas, cunetas y zonas de difícil acceso	Robot desbrozadora autopropulsada con control remoto, con motor de combustión de mínimo 12 CV y plataforma de corte mínima de 68 cm. Altura regulable de corte de mínima 3 cm. Indicada para el desbroce de praderas, cunetas y zonas de difícil acceso	Sin franja	461,04	€/CV
73300	Trituradora/desbrozadora (apero) ≤ 20 CV (Potencia requerida del apero). ANM	Trituradora/desbrozadora (apero) ≤ 20 CV (Potencia requerida del apero). ANM	Sin franja	2.062,35	€/ud
73301	Trituradora/desbrozadora (apero) > 20 - ≤ 30 CV (Potencia requerida del apero). ANM	Trituradora/desbrozadora (apero) > 20 - ≤ 30 CV (Potencia requerida del apero). ANM	Sin franja	2.730,35	€/ud
73302	Trituradora/desbrozadora (apero) > 30 - ≤ 40 CV (Potencia requerida del apero). ANM	Trituradora/desbrozadora (apero) > 30 - ≤ 40 CV (Potencia requerida del apero). ANM	Sin franja	3.890,07	€/ud
73303	Trituradora/desbrozadora (apero) > 40 - ≤ 50 CV (Potencia requerida del apero). ANM	Trituradora/desbrozadora (apero) > 40 - ≤ 50 CV (Potencia requerida del apero). ANM	Sin franja	4.567,35	€/ud
73304	Trituradora/desbrozadora (apero) > 50 - ≤ 60 CV (Potencia requerida del apero). ANM	Trituradora/desbrozadora (apero) > 50 - ≤ 60 CV (Potencia requerida del apero). ANM	Sin franja	5.986,85	€/ud
73305	Trituradora/desbrozadora (apero) > 60 - ≤ 70 CV (Potencia requerida del apero). ANM	Trituradora/desbrozadora (apero) > 60 - ≤ 70 CV (Potencia requerida del apero). ANM	Sin franja	6.627,02	€/ud
73306	Trituradora/desbrozadora (apero) > 70 - ≤ 80 CV (Potencia requerida del apero). ANM	Trituradora/desbrozadora (apero) > 70 - ≤ 80 CV (Potencia requerida del apero). ANM	Sin franja	7.573,35	€/ud
73307	Trituradora/desbrozadora (apero) > 80 - ≤ 90 CV (Potencia requerida del apero). ANM	Trituradora/desbrozadora (apero) > 80 - ≤ 90 CV (Potencia requerida del apero). ANM	Sin franja	9.076,35	€/ud
73308	Trituradora/desbrozadora (apero) > 90 - ≤ 100 CV (Potencia requerida del apero). ANM	Trituradora/desbrozadora (apero) > 90 - ≤ 100 CV (Potencia requerida del apero). ANM	Sin franja	9.577,35	€/ud
73309	Trituradora/desbrozadora (apero) > 100 CV (Potencia requerida del apero). ANM	Trituradora/desbrozadora (apero) > 100 CV (Potencia requerida del apero). ANM	Sin franja	12.082,35	€/ud
73400	Biotrituradora estática de acople a tractor (apero) ≤ 25 CV (Potencia requerida del apero)	Biotrituradora estática de acople a tractor (apero) ≤ 25 CV (Potencia requerida del apero)	Sin franja	1.391,98	€/ud

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000TMPFU0PQrxct/pvABoWLCw==

73401	Biotrituradora estática de acople a tractor (apero) > 25 - ≤ 50 CV (Potencia requerida del apero)	Biotrituradora estática de acople a tractor (apero) > 25 - ≤ 50 CV (Potencia requerida del apero)	Sin franja	3.115,18	€/ud
73402	Biotrituradora estática de acople a tractor (apero) > 50 - ≤ 75 CV (Potencia requerida del apero)	Biotrituradora estática de acople a tractor (apero) > 50 - ≤ 75 CV (Potencia requerida del apero)	Sin franja	5.049,13	€/ud
73403	Biotrituradora estática de acople a tractor (apero) > 75 CV (Potencia requerida del apero)	Biotrituradora estática de acople a tractor (apero) > 75 CV (Potencia requerida del apero)	Sin franja	7.491,70	€/ud
73500	Biotrituradora (autónoma) ≤ 7 CV	Biotrituradora (autónoma) ≤ 7 CV	Sin franja	1.731,97	€/ud
73501	Biotrituradora (autónoma) > 7- ≤ 15 CV	Biotrituradora (autónoma) > 7- ≤ 15 CV	Sin franja	3.519,07	€/ud
73502	Biotrituradora (autónoma) >15 CV	Biotrituradora (autónoma) >15 CV	Sin franja	8.718,10	€/ud
73560	Rastrillo hilerador (apero) ≤ 6 brazos	Rastrillo hilerador (apero) ≤ 6 brazos	Sin franja	3.515	€/ud
73561	Rastrillo hilerador (apero). > 6 brazos	Rastrillo hilerador (apero). > 6 brazos	Sin franja	6.900	€/ud
73570	Barra de siega	Barra de siega	Sin franja	3.249,50	€/ud
73600	Pala cargadora (apero) ≤ 20 CV (Potencia requerida del apero). ANM	Pala cargadora (apero) ≤ 20 CV (Potencia requerida del apero). ANM	≤ 20 CV	4165,48	€/ud
73601	Pala cargadora (apero) > 20 - ≤ 40 CV (Potencia requerida del apero). ANM	Pala cargadora (apero) > 20 - ≤ 40 CV (Potencia requerida del apero). ANM	> 20 - ≤ 40 CV	4860,11	€/ud
73602	Pala cargadora (apero) > 40 - ≤ 80 CV (Potencia requerida del apero). ANM	Pala cargadora (apero) > 40 - ≤ 80 CV (Potencia requerida del apero). ANM	> 40 - ≤ 80 CV	7475,19	€/ud
73603	Pala cargadora (apero) > 80 - ≤ 90 CV (Potencia requerida del apero). ANM	Pala cargadora (apero) > 80 - ≤ 90 CV (Potencia requerida del apero). ANM	> 80 - ≤ 90 CV	9221,97	€/ud
73604	Pala cargadora (apero) > 90 CV (Potencia requerida del apero). ANM	Pala cargadora (apero) > 90 CV (Potencia requerida del apero). ANM	>90 CV	10294,56	€/ud
73800	Llenadora de macetas de > 500 - ≤ 2500 macetas/h	Llenadora de macetas con capacidad de trabajo máxima > 500 - ≤ 2500 macetas/h. Con certificiado de carcaterísticas técnicas y declarción de conformidad CE de seguridad en las máquinas	Sin franja	18.180	€/ud
73801	Llenadora de macetas de > 2500 macetas/h	Llenadora de macetas con capacidad de trabajo máxima > 2500 macetas/h. Con certificiado de carcaterísticas técnicas y declarción de conformidad CE de seguridad en las máquinas	Sin franja	35.015	€/ud
74050	Rueda estrecha de tractor	Rueda estrecha de tractor completa. Incluye llanta, disco y neumático.	Sin franja	1.373,17	€/ud
74100	Mezclarora de sustrato	Mezcladora de sustrato. Con cinta transportadora de evacuación de sustrato y sistema para humedecer la mezcla. Capacidad de la tolva ≥ 1 m3. Ruedas para transporte	Sin franja	13.170,09	€/ud
74200	Desmenuzadora de sustrato	Desmenuzadora de sustrato (Big Bale). Capacidad para recibir la bala de sustrato formato Big Bale al completo. Desmenuzador de sustrato y sistema de alimentación a otras máquinas, con certificado de características técnicas y declaración de conformidad CE de seguridad en las máquinas	Sin franja	18.718,67	€/ud
74300	Lavadora de bandejas de cultivos	Lavadora de bandejas de cultivo. Equipo de material anticorrosivo. Sistema de lavado con agua a presión con posibilidad de incorporar sistema de desinfección y secado, con certificado de características técnicas y declaración de conformidad CE de seguridad en las máquinas	Sin franja	32.706,67	€/ud
74400	Linea de siembra completa	Línea de siembra completa. Desapilador y llenador de bandejas. Módulo de siembra automático, sistema de tapado de semilla, riego y apilador de bandejas terminadas, con certificado de características técnicas y declaración de conformidad CE de seguridad en las máquinas	Sin franja	48.168	€/ud
74500	Linea de siembra completa para bandeja rígida	Línea de siembra completa para bandeja rígida. Desapilador y llenador de bandejas rígidas. Módulo de siembra automático, sistema de tapado de semilla, riego y apilador de bandejas terminadas, con certificado de características técnicas y declaración de conformidad CE de seguridad en las máquinas	Sin franja	53.493	€/ud
76050	Motosegadora con transmisión por engranajes en baño de aceite.	Motosegadora con transmisión por engranajes en baño de aceite.	≤ 6 CV	457,51	€/CV
			> 6 - ≤ 10 CV	356,02	€/CV
			>10 CV	269,53	€/CV

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000TMPFU0PQrxct/pvABoWLCw==

77000	Podadora	Podadora en plantas en maceta	Sin franja	14.900,00	€/ud
78000	Cavadora (apero) ≤ 300 kg. ANM	Cavadora (apero) ≤ 300 kg. ANM	Sin franja	5.209,04	€/ud
78001	Cavadora (apero) > 300 - ≤ 400 kg ANM	Cavadora (apero) > 300 - ≤ 400 kg ANM	Sin franja	6.119,16	€/ud
78002	Cavadora (apero) > 400 - ≤ 600 kg ANM	Cavadora (apero) > 400 - ≤ 600 kg ANM	Sin franja	7.362,04	€/ud
78003	Cavadora (apero) > 600 - ≤ 800 kg ANM	Cavadora (apero) > 600 - ≤ 800 kg ANM	Sin franja	8.874,90	€/ud
78004	Cavadora (apero) > 800 kg ANM	Cavadora (apero) > 800 kg ANM	Sin franja	11.270,00	€/ud
78050	Escaradadora eléctrica	Escardadora eléctrica de mano. Incluye batería mochila de 30Ah mas cable cargador	Sin franja	911,03	€/ud
78100	Grupo de bombeo tdf.	Grupo de bombeo tdf.	Sin franja	3.393,83	€/ud
78200	Pulverizador suspendido con barra tratamiento. Depósito: ≤ 500 L y barra ≤ 12 m. ANM	Pulverizador suspendido con barra de tratamientos hidráulica y mando eléctrico, con regulador de presión, depósito lava circuitos y lavamanos. Depósito: ≤ 500 L y barra ≤ 12 m. ANM	Sin franja	10.792,60	€/ud
78201	Pulverizador suspendido con barra tratamiento. Depósito: > 500 L y barras > 12 m. ANM	Pulverizador suspendido con barra de tratamientos hidráulica y mando eléctrico, con regulador de presión, depósito lava circuitos y lavamanos. Depósito: > 500 l y barras > 12 m. ANM	Sin franja	13.393,50	€/ud
78300	Ahoyador	Ahoyador de empuñadura doble con motor de gasolina ≥ 1,6 CV , capacidad de trabajo con diámetro de puntas de al menos 20 cm. Se incluye broca.	Sin franja	214,99	€/CV
79000	Cámara modular frigorífica (con losa)	Cámara frigorífica con paredes, techo, puerta y equipo de refrigeración. Incluye losa de hormigón para la cámara. Montaje y puesta en funcionamiento.	≤ 4 m³	973,77	€/m³
			> 4 - ≤ 6 m³	648,17	€/m³
			> 6 - ≤ 8 m³	468,11	€/m³
			> 8 - ≤ 10 m³	418,07	€/m³
			> 10 - ≤ 12 m³	380,46	€/m³
			> 12 - ≤ 14 m³	354,70	€/m³
			> 14 - ≤ 16 m³	317,35	€/m³
			> 16 - ≤ 18 m³	294,23	€/m³
			> 18 - ≤ 20 m³	289,25	€/m³
			> 20 - ≤ 25 m³	261,15	€/m³
			> 25 m³	229,78	€/m³
79010	Cámara modular frigorífica (sin losa)	Cámara frigorífica con paredes, techo, puerta y equipo de refrigeración. Montaje y puesta en funcionamiento.	≤ 4 m³	939,57	€/m³
			> 4 - ≤ 6 m³	615,21	€/m³
			> 6 - ≤ 8 m³	439,52	€/m³
			> 8 - ≤ 10 m³	389,54	€/m³
			> 10 - ≤ 12 m³	351,98	€/m³
			> 12 - ≤ 14 m³	325,92	€/m³
			> 14 - ≤ 16 m³	291,98	€/m³
			> 16 - ≤ 18 m³	268,87	€/m³
			> 18 - ≤ 20 m³	261,68	€/m³
			> 20 - ≤ 25 m³	233,54	€/m³
			> 25 m³	205,15	€/m³
79100	Montacargas. Carga acompañada, incluye instalación y montaje ≤ 1000 kg (1 paradas)	Montacargas. Carga acompañada, incluye instalación y montaje ≤ 1000 kg (1 paradas)	Sin franja	11709,63	€/ud
79101	Montacargas. Carga acompañada, incluye instalación y montaje. ≤ 1000 kg (2 paradas)	Montacargas. Carga acompañada, incluye instalación y montaje. ≤ 1000 kg (2 paradas)	Sin franja	23419,26	€/ud
79102	Montacargas. Carga acompañada, incluye instalación y montaje. ≤ 1000 kg (3 paradas)	Montacargas. Carga acompañada, incluye instalación y montaje. ≤ 1000 kg (3 paradas)	Sin franja	35128,88	€/ud
79103	Montacargas. Carga acompañada, incluye instalación y montaje. ≤ 1000 kg (4 paradas)	Montacargas. Carga acompañada, incluye instalación y montaje. ≤ 1000 kg (4 paradas)	Sin franja	46838,51	€/ud
79104	Montacargas. Carga acompañada, incluye instalación y montaje. > 1000 - ≤ 2000 kg (1 paradas)	Montacargas. Carga acompañada, incluye instalación y montaje. > 1000 - ≤ 2000 kg (1 paradas)	Sin franja	13644,05	€/ud
79105	Montacargas. Carga acompañada, incluye instalación y montaje. > 1000 - ≤ 2000 kg (2 paradas)	Montacargas. Carga acompañada, incluye instalación y montaje. > 1000 - ≤ 2000 kg (2 paradas)	Sin franja	27288,1	€/ud
79106	Montacargas. Carga acompañada, incluye instalación y montaje. > 1000 - ≤ 2000 kg (3 paradas)	Montacargas. Carga acompañada, incluye instalación y montaje. > 1000 - ≤ 2000 kg (3 paradas)	Sin franja	40932,14	€/ud

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000TMPFU0PQrxct/pvABoWLCw==

79107	Montacargas. Carga acompañada, incluye instalación y montaje. > 1000 - ≤ 2000 kg (4 paradas)	Montacargas. Carga acompañada, incluye instalación y montaje. > 1000 - ≤ 2000 kg (4 paradas)	Sin franja	54576,19	€/ud
79108	Montacargas. Carga acompañada, incluye instalación y montaje. > 2000 - ≤ 3000 kg (1 paradas)	Montacargas. Carga acompañada, incluye instalación y montaje. > 2000 - ≤ 3000 kg (1 paradas)	Sin franja	16525,23	€/ud
79109	Montacargas. Carga acompañada, incluye instalación y montaje. > 2000 - ≤ 3000 kg (2 paradas)	Montacargas. Carga acompañada, incluye instalación y montaje. > 2000 - ≤ 3000 kg (2 paradas)	Sin franja	33050,46	€/ud
79110	Montacargas. Carga acompañada, incluye instalación y montaje. > 2000 - ≤ 3000 kg (3 paradas)	Montacargas. Carga acompañada, incluye instalación y montaje. > 2000 - ≤ 3000 kg (3 paradas)	Sin franja	49575,69	€/ud
79111	Montacargas. Carga acompañada, incluye instalación y montaje. > 2000 - ≤ 3000 kg (4 paradas)	Montacargas. Carga acompañada, incluye instalación y montaje. > 2000 - ≤ 3000 kg (4 paradas)	Sin franja	66100,92	€/ud
79112	Montacargas. Carga acompañada, incluye instalación y montaje. > 3000 - ≤ 4000 kg (1 paradas)	Montacargas. Carga acompañada, incluye instalación y montaje. > 3000 - ≤ 4000 kg (1 paradas)	Sin franja	18276,07	€/ud
79113	Montacargas. Carga acompañada, incluye instalación y montaje. > 3000 - ≤ 4000 kg (2 paradas)	Montacargas. Carga acompañada, incluye instalación y montaje. > 3000 - ≤ 4000 kg (2 paradas)	Sin franja	36552,14	€/ud
79114	Montacargas. Carga acompañada, incluye instalación y montaje. > 3000 - ≤ 4000 kg (3 paradas)	Montacargas. Carga acompañada, incluye instalación y montaje. > 3000 - ≤ 4000 kg (3 paradas)	Sin franja	54828,21	€/ud
79115	Montacargas. Carga acompañada, incluye instalación y montaje. > 3000 - ≤ 4000 kg (4 paradas)	Montacargas. Carga acompañada, incluye instalación y montaje. > 3000 - ≤ 4000 kg (4 paradas)	Sin franja	73104,28	€/ud
79116	Montacargas. Carga acompañada, incluye instalación y montaje. >4000 kg (1 paradas)	Montacargas. Carga acompañada, incluye instalación y montaje. >4000 kg (1 paradas)	Sin franja	19489,05	€/ud
79117	Montacargas. Carga acompañada, incluye instalación y montaje. >4000 kg (2 paradas)	Montacargas. Carga acompañada, incluye instalación y montaje. >4000 kg (2 paradas)	Sin franja	38978,10	€/ud
79118	Montacargas. Carga acompañada, incluye instalación y montaje. >4000 kg (3 paradas)	Montacargas. Carga acompañada, incluye instalación y montaje. >4000 kg (3 paradas)	Sin franja	58467,15	€/ud
79119	Montacargas. Carga acompañada, incluye instalación y montaje. >4000 kg (4 paradas)	Montacargas. Carga acompañada, incluye instalación y montaje. >4000 kg (4 paradas)	Sin franja	77956,20	€/ud

GRUPO 8 - INSTALACIONES GENERALES

CÓDIGO DE INVERSIÓN	RESUMEN	DESCRIPCIÓN	FRANJA DE APLICACIÓN	COSTE UNITARIO	UNIDAD
81000a	Instalación monofásica desde acometida hasta Cuadro de distribución electrificación básica, ≤ 50 m	Instalación de acometida y enlace en baja tensión para electrificación básica, desde centro de transformación o poste de enganche, hasta el cuadro de distribución, con una longitud de ≤ 50 m, formada por los siguientes elementos: - Línea aérea de B.T. - Postes para tendido aéreo. - Caja general de protección esquema 7-100A, o equivalente. - Línea General de Alimentación de 4x16 mm2. - Arqueta de registro. - Módulo para contador monofásico. - Conducción de puesta a tierra. - Arqueta de puesta tierra. - Cuadro de distribución para electrificación básica.	Sin franja	2.908,78	€/ud
81000b	Instalación monofásica desde acometida hasta Cuadro de distribución electrificación básica, > 50 m - ≤ 100 m	Instalación de acometida y enlace en baja tensión para electrificación básica, desde centro de transformación o poste de enganche, hasta el cuadro de distribución, con una longitud de > 50 m - ≤ 100 m, formada por los siguientes elementos: - Línea aérea de B.T. - Postes para tendido aéreo. - Caja general de protección esquema 7-100A, o equivalente. - Línea General de Alimentación de 4x16 mm2. - Arqueta de registro. - Módulo para contador monofásico. - Conducción de puesta a tierra. - Arqueta de puesta tierra. - Cuadro de distribución para electrificación básica.	Sin franja	3.818,77	€/ud

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000TMPFU0PQrxct/pvABoWLCw==

81000ba	Instalación monofásica desde acometida hasta Cuadro de distribución electrificación básica, > 100 m	Instalación de acometida y enlace en baja tensión para electrificación básica, desde centro de transformación o poste de enganche, hasta el cuadro de distribución, con una longitud de > 100 m, formada por los siguientes elementos: - Línea aérea de B.T. - Postes para tendido aéreo. - Caja general de protección esquema 7-100A, o equivalente. - Línea General de Alimentación de 4x16 mm2. - Arqueta de registro. - Módulo para contador monofásico. - Conducción de puesta a tierra. - Arqueta de puesta tierra. - Cuadro de distribución para electrificación básica.	Sin franja	4.728,75	€/ud
81000c	Instalación trifásica desde acometida hasta Cuadro de distribución electrificación básica, ≤ 50 m	Instalación de acometida y enlace en baja tensión para electrificación básica, desde centro de transformación o poste de enganche, hasta el cuadro de distribución, con una longitud de ≤ 50 m, formada por los siguientes elementos: - Línea aérea de B.T. - Postes para tendido aéreo. - Caja general de protección esquema 7-100A, o equivalente. - Línea General de Alimentación de 4x16 mm2. - Arqueta de registro. - Módulo para contador trifásico. - Conducción de puesta a tierra. - Arqueta de puesta tierra. - Cuadro de distribución para electrificación básica.	Sin franja	3.056,38	€/ud
81000d	Instalación trifásica desde acometida hasta Cuadro de distribución electrificación básica, > 50 m - ≤ 100 m	Instalación de acometida y enlace en baja tensión para electrificación básica, desde centro de transformación o poste de enganche, hasta el cuadro de distribución, con una longitud de > 50 m - ≤ 100 m, formada por los siguientes elementos: - Línea aérea de B.T. - Postes para tendido aéreo. - Caja general de protección esquema 7-100A, o equivalente. - Línea General de Alimentación de 4x16 mm2. - Arqueta de registro. - Módulo para contador trifásico. - Conducción de puesta a tierra. - Arqueta de puesta tierra. - Cuadro de distribución para electrificación básica.	Sin franja	4.080,87	€/ud
81000da	Instalación trifásica desde acometida hasta Cuadro de distribución electrificación básica, > 100 m	Instalación de acometida y enlace en baja tensión para electrificación básica, desde centro de transformación o poste de enganche, hasta el cuadro de distribución, con una longitud de > 100 m, formada por los siguientes elementos: - Línea aérea de B.T. - Postes para tendido aéreo. - Caja general de protección esquema 7-100A, o equivalente. - Línea General de Alimentación de 4x16 mm2. - Arqueta de registro. - Módulo para contador trifásico. - Conducción de puesta a tierra. - Arqueta de puesta tierra. - Cuadro de distribución para electrificación básica.	Sin franja	5.105,35	€/ud
81000f	Línea aérea monofásica 2x16mm2+1	Línea aérea monofásica 2x16mm2+1 para acometida hasta la caja general de protección (CGP) desde CT o poste de enganche, formada por los siguientes elementos. - Línea aérea de B.T de 2x16 mm2 +1 - Postes para tendido. - Arqueta de registro.	Sin franja	40,14	€/ml
81000g	Línea aérea trifásica 4x16mm2	Línea aérea trifásica 4x16mm2 para acometida hasta la caja general de protección (CGP) desde CT o poste de enganche, formada por los siguientes elementos. - Línea aérea de B.T de 4x16 mm2 - Postes para tendido. - Arqueta de registro.	Sin franja	42,43	€/ml
81000h	Línea aérea trifásica 4x25mm2	Línea aérea trifásica 4x25mm2 para acometida hasta la caja general de protección (CGP) desde CT o poste de enganche, formada por los siguientes elementos. - Línea aérea de B.T de 4x25 mm2 - Postes para tendido. - Arqueta de registro.	Sin franja	47,63	€/ml
81000k	Línea subterránea 2x16mm +1 Monofásica	Línea subterránea monofásica 2x16 mm2 +1 para acometida hasta la caja general de protección (CGP) desde CT o poste de enganche, incluida excavación, formada por los siguientes elementos, s/Normas compañía suministradora. - Línea subterránea de B.T de 2x16 mm2 +1 - Canalización eléctrica subterránea D110 mm PEAD - Arqueta de registro.	Sin franja	63,89	€/ml

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000TMPFU0PQrxct/pvABoWLCw==



81000l	Línea subterránea 4x16mm Trifásica	Línea subterránea trifásica 4x16 mm2 para acometida hasta la caja general de protección (CGP) desde CT o poste de enganche, incluida excavación, formada por los siguientes elementos, s/Normas compañía suministradora. - Línea subterránea de B.T de 4x16 mm2 de - Canalización eléctrica subterránea D110 mm PEAD - Arqueta de registro.	Sin franja	66,03	€/ml
81000m	Línea subterránea 4x25mm Trifásica	Línea subterránea trifásica 4x25mm2 para acometida hasta la caja general de protección (CGP) desde CT o poste de enganche, incluida excavación, formada por los siguientes elementos, s/Normas compañía suministradora. - Línea subterránea de B.T de 4x25 mm2 - Canalización eléctrica subterránea D110 mm PEAD - Arqueta de registro.	Sin franja	71,52	€/ml
82000a	Línea general de alimentación 4x16 mm²	Línea general de alimentación (enlazando la caja general de protección con la centralización de contadores) formada por cable de cobre de 4x16 mm², con aislamiento bajo tubo tubería PE (rojo) doble pared, p/canal. eléctr., incluso apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada	Sin franja	23,75	€/ml
82000b	Línea general de alimentación 4x25 mm²	Línea general de alimentación (enlazando la caja general de protección con la centralización de contadores) formada por cable de cobre de 4x25 mm², con aislamiento bajo tubo tubería PE (rojo) doble pared, p/canal. eléctr., incluso apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada	Sin franja	30,12	€/ml
82000c	Cuadro distrib. electrif. básica, sobretensiones tipo 2	Cuadro de protección y distribución , con grado de electrificación básica, y protección contra sobretensiones tipo 2, formado por caja plástica de doble aislamiento auto extinguible, para empotrar, de 24 módulos (2x12), color blanco con puerta trasparente o fumé, incluso los dispositivos siguientes: - 1 interruptor general automático de corte omnipolar de 1+Nx25 A (P.C. 10 kA) - 1 protector de sobretensiones 1P+N, 20 kA, tipo 2 - 1 porta fusible seccionable 1P+N, 14x51, 690 V, 50 A - 1 interruptor diferencial general de 2x40 A, sensibilidad 30 mA - 1 interruptor automático magneto térmico (PIA) de 1+Nx25 A (P.C. 6 kA) - 1 interruptor automático magneto térmico (PIA) de 1+Nx20 A (P.C. 6 kA) - 2 interruptores automáticos magneto térmicos (PIA) de 1+Nx16 A (P.C. 6 kA) - 1 interruptor automático magneto térmico (PIA) de 1+Nx10 A (P.C. 6 kA), incluso pequeño material, terminales, cableado de 6 mm², conexionado, señalización de los circuitos por medio de placas de plástico rígidas grabadas de forma indeleble, empotrado en paramento vertical e instalado s/RBT-02	Sin franja	313,60	€/ud
82000d	Cuadro distrib. vdas. electrif. elevada, sobretensiones tipo 2	Cuadro de protección y distribución, con grado de electrificación elevada, y protección contra sobretensiones tipo 2, formado por caja plástica de doble aislamiento auto extinguible, para empotrar, de 36 módulos (3x12), color blanco con puerta trasparente o fumé, incluso los dispositivos siguientes: - 1 interruptor general automático de corte omnipolar de 1+Nx40 A (P.C. 10 kA) - 1 protector de sobretensiones 1P+N, 20 kA, tipo 2 - 1 porta fusible seccionable 1P+N, 14x51, 690 V, 50 A - 2 interruptores diferenciales de 2x40 A, sensibilidad 30 mA - 3 interruptores automáticos magneto térmicos (PIA) de 1+Nx25 A (P.C. 6 kA) - 1 interruptor automático magneto térmico (PIA) de 1+Nx20 A (P.C. 6 kA) - 4 interruptores automáticos magneto térmicos (PIA) de 1+Nx16 A (P.C. 6 kA) - 2 interruptor automático magneto térmico (PIA) de 1+Nx10 A (P.C. 6 kA), incluso pequeño material, terminales, cableado de 6 mm², conexionado, señalización de los circuitos por medio de placas de plástico rígidas grabadas de forma indeleble, empotrado en paramento vertical e instalado s/RBT-02	Sin franja	372,48	€/ud
82000e	Caja General de Protección y medida, suministro monofásico hasta 14,490kW	Caja protección y medida individual para electrificación monofásica,, formada por los siguientes elementos. - Caja general de protección esquema 7-100A, o equivalente. - Módulo para contador monofásico. - Conducción de puesta a tierra. - Arqueta de puesta tierra.	Sin franja	332,36	€/ud
82000f	Caja General de Protección y medida, suministro trifásico hasta 43,678kW	Caja protección y medida individual para suministro trifásico, formada por los siguientes elementos. - Caja general de protección esquema 7-100A, o equivalente. - Módulo para contador monofásico. - Conducción de puesta a tierra. - Arqueta de puesta tierra.	Sin franja	498,38	€/ud

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000TMPFU0PQrxct/pvABoWLCw==

83000a	Derivación individual 3x6 mm² MONOFASICA	Derivación individual 3x6 mm² (enlazando la centralización de contadores con el cuadro general de distribución), formada por conductores de cobre aislados de 6 mm², bajo tubo flexible corrugado, incluso apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada	Sin franja	16,58	€/ml
83000b	Derivación individual 3x10 mm² MONOFÁSICA	Derivación individual 3x10 mm² (enlazando la centralización de contadores con el cuadro general de distribución), formada por conductores de cobre aislados de 10 mm², bajo tubo flexible corrugado, incluso apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada	Sin franja	18,53	€/ml
83000c	Derivación individual 3x16 mm² MONOFÁSICA	Derivación individual 3x16 mm² (enlazando la centralización de contadores con el cuadro general de distribución), formada por conductores de cobre aislados de 16 mm², bajo tubo flexible corrugado, incluso apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada	Sin franja	21,30	€/ml
83000d	Derivación individual 3x25 mm² MONOFÁSICA	Derivación individual 3x25 mm² (enlazando la centralización de contadores con el cuadro general de distribución), formada por conductores de cobre aislados de 25 mm², bajo tubo flexible corrugado, incluso apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada	Sin franja	27,03	€/ml
83000e	Derivación individual 4x6 mm² TRIFÁSICA	Derivación individual 4x6 mm² (enlazando la centralización de contadores con el cuadro general de distribución), formada por conductores de cobre aislados de 6 mm², bajo tubo flexible corrugado, incluso apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada	Sin franja	17,20	€/ml
83000f	Derivación individual 4x10 mm² TRIFÁSICA	Derivación individual 4x10 mm² (enlazando la centralización de contadores con el cuadro general de distribución), formada por conductores de cobre aislados de 10 mm², bajo tubo flexible corrugado, incluso apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada	Sin franja	19,80	€/ml
83000g	Derivación individual 4x16 mm² TRIFÁSICA	Derivación individual 4x16 mm² (enlazando la centralización de contadores con el cuadro general de distribución), formada por conductores de cobre aislados de 16 mm², bajo tubo flexible corrugado, incluso apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada	Sin franja	23,58	€/ml
83000h	Derivación individual 4x25 mm² TRIFÁSICA	Derivación individual 4x25 mm² (enlazando la centralización de contadores con el cuadro general de distribución), formada por conductores de cobre aislados de 25 mm², bajo tubo flexible corrugado, incluso apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada	Sin franja	30,32	€/ml
84000a	Equipo solar termosifón cub/plana o inclinada, 150 l	Equipo termosifón compacto, para cubierta plana, compuesto por: depósito vitrificado de 150 l y 1 captador solar de superficie útil de 2,06 m², incluso soporte, válvulas de seguridad, llaves de corte, purgador automático, líquido solar y accesorios para la conexión. Instalado y probado. Según C.T.E. DB HE-4	Sin franja	2.100,22	€/ud
84000b	Equipo solar termosifón cub/plana o inclinada de 200 l.	Equipo termosifón para producción de agua caliente sanitaria p/cubierta plana, para consumos de 2 a 4 personas formado por: captador de 2.06 m2 , depósito de 200 l con doble envolvente, con circuito solar independiente del circuito de consumo, e interior con doble capa de esmaltado; estructura de soporte en aluminio, accesorios y tuberías de conexión de acero inoxidable. Instalado	Sin franja	2.216,08	€/ud
84000c	Equipo solar termosifón cub/plana o inclinada, 300 l	Equipo solar termosifón compacto, para cubierta plana, compuesto por: depósito vitrificado de 300 l y 2 captadores solares de superficie útil total de 4,12 m², incluso soporte, válvulas de seguridad, llaves de corte, purgador automático, líquido solar y accesorios para la conexión. Instalado y probado. Según C.T.E. DB HE-4	Sin franja	3.182,51	€/ud
84010	Kit fotovoltaico monofásico	Kit fotovoltaico monofásico, constituido por: módulos fotovoltaicos, estructura de aluminio para panel vertical, inversor fotovoltaico monofásico, medidor de energía, caja de protección FV<1.000V y caja protección. Potencia de la franja referida al inversor. Totalmente instalado	≤ 1.500 Wp	1,80	€/Wp
			> 1.500 Wp - ≤ 2.250 Wp	1,67	€/Wp
			> 2.250 Wp - ≤ 2.750 Wp	1,61	€/Wp
			> 2.750 Wp - ≤ 3.250 Wp	1,47	€/Wp
			> 3.250 Wp - ≤ 3.850 Wp	1,34	€/Wp
			> 3.850 Wp	1,34	€/Wp

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
RP001-000TMPFU0PQrxct/pvABoWLCw==

84020	Kit fotovoltaico trifásico	Kit fotovoltaico trifásico, constituido por: módulos fotovoltaicos, estructura de aluminio para panel vertical, inversor fotovoltaico trifásico, medidor de energía, caja de protección FV<1.000V y caja protección. Potencia de la franja referida al inversor. Totalmente instalado	≤ 3.200 Wp	1,54	€/Wp
			> 3.200 Wp - ≤ 4.500 Wp	1,48	€/Wp
			> 4.500 Wp - ≤ 5.500 Wp	1,34	€/Wp
			> 5.500 Wp - ≤ 6.500 Wp	1,23	€/Wp
			> 6.500 Wp - ≤ 7.500 Wp	1,31	€/Wp
			> 7.500 Wp - ≤ 8.500 Wp	1,26	€/Wp
			> 8.500 Wp	1,22	€/Wp
85000	Baterías de litio para instalación solar fotovoltaica	Baterías de litio para instalación solar fotovoltaica	≤ 3 kWh	316,90	€/kWh
			> 3kWh	255,19	€/kWh
86000	Grupo electrógeno. Diésel	Grupo electrógeno. Diésel	≤ 7 kVA	560,05	€/kVA
			> 7 - ≤ 10 Kva	502,29	€/kVA
			>10- ≤ 15 kVA	453,51	€/kVA
			>15- ≤ 20 kVA	415,46	€/kVA
			>20- ≤ 30 kVA	388,78	€/kVA
			>30- ≤ 40 kVA	346,61	€/kVA
			>40- ≤ 50 kVA	324,52	€/kVA
			>50- ≤ 60 kVA	300,80	€/kVA
			>60- ≤ 70 kVA	288,41	€/kVA
			>70- ≤ 80 kVA	279,14	€/kVA
			>80- ≤ 90 kVA	267,43	€/kVA
			> 90 kVA	228,06	€/kVA
86010	Grupo electrógeno. Gasolina	Grupo electrógeno. Gasolina	≤ 4 kVA	259,21	€/kVA
			> 4- ≤ 6 kVA	228,65	€/kVA
			>6- ≤ 8 kVA	184,94	€/kVA
87000	Placa publicitaria "Subvencionado FEADER"	Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de material resistente a la intemperie y de dimensiones mínimas de 420 x 297 mm, según normativa.	Sin franja	59,03	€/ud
89500	Repetidor de señal de telefonía móvil interior	Repetidor de señal de telefonía móvil con cobertura para interior. Instalado y en funcionamiento	Sin franja	0,46	€ / m2

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

EDUARDO GARCIA CABELLO - VICECONSEJERO/A
RICARDO GONZALEZ GONZALEZ -

Fecha: 15/10/2025 - 12:20:33
Fecha: 15/10/2025 - 12:12:16

Este documento ha sido registrado electrónicamente:

RESOLUCION - Nº: 2507 / 2025 - Tomo: 1 - Libro: 555 - Fecha: 15/10/2025 12:55:05

Fecha: 15/10/2025 - 12:55:05

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

RP001-000TMPFU0PQrxct/pvABoWLCw==

El presente documento ha sido descargado el 23/10/2025 - 13:02:53