

ANEXO III - MÓDULOS DE INVERSIÓN MÁXIMA (GANADERÍA)

Código	Resumen	Descripción	Franja de aplicación	Coste unitario	Unidad	Tope
1001	Gastos generales	Costes generales vinculados a los gastos de construcción, adquisición o mejora de bienes inmuebles, la compra de maquinaria y equipo hasta el valor de mercado del producto, tales como honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores, honorarios relativos al asesoramiento sobre la sostenibilidad económica y medioambiental, incluidos los estudios de viabilidad	Sin franja			12,00%

CONSTRUCCIONES

Código	Resumen	Descripción	Franja de aplicación	Coste unitario	Unidad	Tope
2003	Estercolero de hormigón	Estercolero de hormigón. Impermeabilizado en parámetros verticales y en su base, con pendiente adecuada, rejilla de recogida de lixiviados y canalización de los mismos hasta depósito de lixiviado	Sin franja	107,80	€/m ³	
2004	Fosa de purines	Fosa de purines	Sin franja	161,00	€/m ³	
2005	Vado sanitario	Vado sanitario	Sin franja	36,89	€/m ²	
2006	Corrales (sin techo)	Corrales (sin techo). Incluye cimentación, pilares y cierre perimetral	Sin franja	100,00	€/m ²	
2007	Techado de corrales	Techado de corrales. Incluye cimentación, pilares, y techo	Sin franja	55,00	€/m ²	
2008	Establo de vacuno	Establo de vacuno	Sin franja	212,35	€/m ²	10 m ² /animal
2009	Sala de ordeño vacuno	Sala de ordeño vacuno. Consta de cimentación, pilares, techado, cerramiento de bloque, enfoscado, pintado exterior, alicatado interior y puertas	Sin franja	250,00	€/m ²	15 m ² /plaza
2010	Establo ovino - caprino	Establo ovino-caprino	Sin franja	212,35	€/m ²	1,9 m ² /animal
2011	Sala de ordeño de caprino - ovino	Sala de ordeño de caprino - ovino. Consta de cimentación, pilares, techado, cerramiento de bloque, enfoscado, pintado exterior, alicatado interior y puertas	Sin franja	250,00	€/m ²	3 m ² /plaza

CONSTRUCCIONES

Código	Resumen	Descripción	Franja de aplicación	Coste unitario	Unidad	Tope
2012	Sala de almacenamiento de leche	Sala de almacenamiento de leche. Consta de cimentación, pilares, techado, cerramiento de bloque, enfoscado, pintado exterior, alicatado interior y puertas	Sin franja	275,00	€/m ²	
2013	Nave de parto y cría porcino	Nave de parto y cría porcino	Sin franja	204,99	€/m ²	4,5 m ² /animal
2014	Nave de cebo porcino	Nave de cebo porcino	Sin franja	204,99	€/m ²	1,3 m ² /animal
2015	Nave de recría porcino	Nave de recría porcino	Sin franja	204,99	€/m ²	0,5 m ² /animal
2016	Nave conejos	Nave conejos	Sin franja	204,99	€/m ²	1,5 m ² /reproductora
2017	Nave destinada a otro tipo de ganado	Nave destinada a otro tipo de ganado	Sin franja	204,99	€/m ²	
2018	Pavimentación patios	Pavimentación patios. Incluye preparación del terreno, mallazo y hormigonado de un espesor mínimo de 10 cm	Sin franja	19,33	€/m ²	
2019	Construcción de almacén ganadero de ESTRUCTURA METÁLICA	Construcción de almacén ganadero de ESTRUCTURA METÁLICA. Consta de cimentación de hormigón armado, pilares y pórticos formados por perfiles metálicos. Cerramiento de bloque, enfoscado y pintado, cubierta a una, dos o cuatro aguas de paneles metálicos y carpintería de madera o aluminio. Incluye instalación eléctrica interior.	≤ 10 m ²	1.230,75	€/m ²	5 m ² /UGM
			> 10 m ² - ≤ 20 m ²	828,13	€/m ²	5 m ² /UGM
			> 20 m ² - ≤ 35m ²	696,92	€/m ²	5 m ² /UGM
			> 35 m ² - ≤ 50 m ²	571,64	€/m ²	5 m ² /UGM
			> 50 m ²	361,76	€/m ²	5 m ² /UGM
2020	Construcción de almacén ganadero de TECHO FORJADO.	Construcción de almacén ganadero de TECHO FORJADO. Consta de cimentación, pilares y vigas de hormigón armado soportando forjado de viguetas y bovedillas. Cerramiento de bloque, enfoscado y pintado y carpintería de madera o aluminio. Incluye instalación eléctrica interior.	≤ 10 m ²	1.257,10	€/m ²	5 m ² /UGM
			> 10 m ² - ≤ 20 m ²	842,62	€/m ²	5 m ² /UGM
			> 20 m ² - ≤ 35m ²	703,06	€/m ²	5 m ² /UGM
			> 35 m ² - ≤ 50 m ²	624,11	€/m ²	5 m ² /UGM
			> 50 m ²	397,00	€/m ²	5 m ² /UGM
2021	Construcción de almacén ganadero de CUBIERTA DE TEJA.	Construcción de almacén ganadero de CUBIERTA DE TEJA. Consta de cimentación, pilares y vigas de hormigón armado soportando forjado de viguetas y bovedillas. Cubierta a una, dos o cuatro aguas formada por tabiquillos y teja. Cerramiento de bloque enfoscado y pintado y carpintería de madera o aluminio. Incluye instalación eléctrica interior.	≤ 10 m ²	1.389,49	€/m ²	5 m ² /UGM
			> 10 m ² - ≤ 20 m ²	984,13	€/m ²	5 m ² /UGM
			> 20 m ² - ≤ 35m ²	844,50	€/m ²	5 m ² /UGM
			> 35 m ² - ≤ 50 m ²	736,85	€/m ²	5 m ² /UGM
			> 50 m ²	491,29	€/m ²	5 m ² /UGM

CONSTRUCCIONES

Código	Resumen	Descripción	Franja de aplicación	Coste unitario	Unidad	Tope
2022	Baño para almacén ganadero	Baño para almacén ganadero, con ducha, inodoro, lavabo, carpintería y terminado alicatado. Incluye instalaciones de fontanería y saneamiento, incluso fosa séptica y pozo absorbente.	Sin franjas	5.310,31	€/ud	
2023	Caseta prefabricada para vestuario/almacén	Caseta prefabricada para vestuario/almacén. Consta de ventanas y puerta. Dimensiones mínimas de 12 m ² de superficie. Incluye instalación eléctrica.	Sin franjas	3.730,72	€/ud	
2024	Lavabo o fregadero para caseta prefabricada.	Lavabo o fregadero para caseta prefabricada. Incluida instalación de agua y evacuación al exterior.	Sin franjas	296,89	€/ud	
2025	Plato de ducha para caseta prefabricada	Plato de ducha para caseta prefabricada. Incluida instalación de agua fría y caliente y evacuación al exterior, calentador, mampara o cortinas.	Sin franjas	634,11	€/ud	
2026	Inodoro con cisterna para caseta prefabricada	Inodoro con cisterna para caseta prefabricada. Incluida instalación de agua y evacuación al exterior, además de mampara y puerta.	Sin franjas	571,47	€/ud	

INFRAESTRUCTURAS GENERALES

Código	Resumen	Descripción	Franja de aplicación	Coste unitario	Unidad	Tope
3001	Apertura de camino rural	Apertura de camino rural dentro de parcela, por medio de desbroce con medios mecánicos, formación de taludes, desmonte, terraplenado y compactado, incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos, costes indirectos y gastos generales.	Sin franja	12,15	€/m ²	
3002	Sub-base granular de picón	Sub-base granular de picón compactado, extendido con motoniveladora, regado, y apisonado con rulo compactador, incluye transporte de residuos, seguridad y salud, costes indirectos y gastos generales.	Sin franja	2,73	€/m ²	
3003	Firme asfált. caliente, en caminos, ECR-1+D-12	Firme asfáltico en caliente, en calzadas, constituido por riego de imprimación ECR- 1 (1,2 kg/m ²), riego de adherencia ECR-1 (0,6 kg/m ²) y capa de rodadura D-12 de e=5 cm, incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos, costes indirectos y gastos generales.	Sin franja	14,14	€/m ²	
3004	Solera hormigón masa HM-20/B/20/I, e=10 cm armada, para caminos interiores	Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado, incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos, costes indirectos y gastos generales.	Sin franja	20,13	€/m ²	

INFRAESTRUCTURAS GENERALES

Código	Resumen	Descripción	Franja de aplicación	Coste unitario	Unidad	Tope
3005a	Muro de contención de hormigón armado H=1m	Hormigón armado en muros de contención, de 0,30 m de coronación hasta 1 m de altura, HA25/B/20/II tanto en muro como en zapatas, desencofrado, y curado. s/ EHE-08. Incluye desbroce, zanjas de cimentación, carga y transporte a vertedero, incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos, costes indirectos y gastos generales.	Sin franja	161,81	€/m ²	
3005b	Muro de contención de hormigón armado H=2m	Hormigón armado en muros de contención, de 0,30 m de coronación hasta 2 m de altura, HA25/B/20/II tanto en muro como en zapatas, desencofrado, y curado. s/ EHE-08. Incluye desbroce, zanjas de cimentación, carga y transporte a vertedero, incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos, costes indirectos y gastos generales.	Sin franja	146,70	€/m ²	
3005c	Muro de contención de hormigón armado H=3m	Hormigón armado en muros de contención, de 0,30 m de coronación hasta 3 m de altura, HA25/B/20/II tanto en muro como en zapatas, desencofrado, y curado. s/ EHE-08. Incluye desbroce, zanjas de cimentación, carga y transporte a vertedero, incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos, costes indirectos y gastos generales.	Sin franja	141,68	€/m ²	
3005d	Muro de contención de hormigón ciclópeo H=1m	Hormigón ciclópeo en muros de contención, de 0,50 m de coronación hasta 1 m de altura, con un 60% de hormigón en masa HM-20/B/20/I y con un 40% de piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo, encofrado a una cara (cuantía= 1m ² /m ³), desencofrado, colocación de la piedra vertido y curado. s/ EHE-08. Incluye desbroce, zanjas de cimentación, carga y transporte a vertedero, incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos, costes indirectos y gastos generales.	Sin franja	97,66	€/m ²	
3005e	Muro de contención de hormigón ciclópeo H=2m	Hormigón ciclópeo en muros de contención, de 0,50 m de coronación hasta 2 m de altura, con un 60% de hormigón en masa HM-20/B/20/I y con un 40% de piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo, encofrado a una cara (cuantía= 1m ² /m ³), desencofrado, colocación de la piedra vertido y curado. s/ EHE-08. Incluye desbroce, zanjas de cimentación, carga y transporte a vertedero., incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos, costes indirectos y gastos generales.	Sin franja	121,50	€/m ²	
3005f	Muro de contención de hormigón ciclópeo H=3m	Hormigón ciclópeo en muros de contención, de 0,50 m de coronación hasta 3 m de altura, con un 60% de hormigón en masa HM-20/B/20/I y con un 40% de piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo, encofrado a una cara (cuantía= 1m ² /m ³), desencofrado, colocación de la piedra vertido y curado. s/ EHE-08. Incluye desbroce, zanjas de cimentación, carga y transporte a vertedero, incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos, costes indirectos y gastos generales.	Sin franja	144,09	€/m ²	
3006	Estanque de mampostería hormigonada	Construcción de estanque de mampostería hormigonada, a base de hormigón ciclópeo, con coronación no menor de 0,5 m y altura máxima de 3 m y no menor de 2m, con 60% de hormigón masa HM-20 Y 40% piedra en rama, hormigón de limpieza e impermeabilización a base de hidrofugante. Incluye, limpieza y desbroce, excavación de cimentación y transporte de residuos a vertedero, gestión de calidad, seguridad y salud, costes indirectos y gastos generales.	Hasta 100	148,96		
			> 100 ≤ 250 m ³	99,44	€/m ³	
			> 250 ≤ 500 m ³	72,10	€/m ³	
			> 500 ≤ 750 m ³	60,40	€/m ³	

INFRAESTRUCTURAS GENERALES

Código	Resumen	Descripción	Franja de aplicación	Coste unitario	Unidad	Tope
			> 750 ≤ 1000 m ³	53,67	€/m ³	
			> 1000 ≤ 1500 m ³	45,79	€/m ³	
			> 1500 ≤ 2000 m ³	41,02	€/m ³	
			Más de 2000 m ³	35,65	€/m ³	
3007	Estanque de hormigón armado	Depósito cuadrado o rectangular de hormigón armado, hasta 4 m de altura máxima y espesor mínimo de coronación de 0,5m formado muros y losa de hormigón armado de resistencia mín fck 25N/mm2, hormigón de limpieza e impermeabilización a base de hidrofugante. Incluye, limpieza y desbroce, excavación de cimentación y transporte de residuos a vertedero, montaje y sellado de juntas. Gestión de residuos, control de calidad, seguridad y salud, costes indirectos y gastos generales.	Hasta 250 m ³	88,08	€/m ³	
			> 250 ≤ 500 m ³	70,41	€/m ³	
			> 500 ≤ 750 m ³	63,10	€/m ³	
			> 750 ≤ 1000 m ³	58,93	€/m ³	
			> 1000 ≤ 1500 m ³	54,02	€/m ³	
			> 1500 ≤ 2000 m ³	51,17	€/m ³	
			Más de 2000 m ³	47,86	€/m ³	
3008	Cubrir estanque con forjado o losa	Cubierta de estanque por medio de losa o forjado de espesor no menor de 20 cm, incluyendo zapatas, pilares de 0.3 x 0.3 y no mayores de 5 m y viga de soporte, ejecutados en hormigón armado, incluye, gestión de residuos, de calidad, seguridad y salud, costes indirectos y gastos generales.	Sin franja	159,07	€/m ²	
3009	Cubrición de estanque con malla.	Cubrición de estanque con malla, formado por: tubos galvanizados (bandas Ø 90 mm, centrales Ø 60 mm y esquinas Ø 114 mm) conformando trama longitudinal 2 m y transversal 4 m, anclaje con cavillas Ø 14 mm, trenzas de acero galvanizado triple hilo Ø 6,5 mm, alambre dulce galvanizado Ø 1,6 mm, cubrición con tela sombra gris 65%, Instalado. Incluye seguridad y salud, gestión de calidad, costes indirectos y gastos generales.	Sin franja	20,84	€/m ²	
3010	Deposito circular acero galvanizado	Depósito de acero galvanizado y con chapa ondulada tratado totalmente con PLASTISOL verde; Revestimiento interior: lámina de PVC e=0,75 mm (tratado especialmente contra rayos ultravioleta) y Geotextil protector para base y paredes de 250 g/m ² , con cimentación a base de anillo de al menos 0,2 m de espesor mínimo y	Hasta 109 m ³	92,86	€/m ³	
			> 109 ≤ 343 m ³	51,93	€/m ³	
			> 343 ≤ 520 m ³	43,78	€/m ³	
			> 520 ≤ 1024 m ³	38,41	€/m ³	

INFRAESTRUCTURAS GENERALES

Código	Resumen	Descripción	Franja de aplicación	Coste unitario	Unidad	Tope
		de hormigón armado HA-25 de resistencia, incluye seguridad y salud, gestión de calidad y residuos, costes indirectos y gastos generales.	> 1024 ≤ 1611 m ³	35,90	€/m ³	
			> 1611 ≤ 2685 m ³	34,01	€/m ³	
			Más de 2685 m ³	33,47	€/m ³	
3011	Impermeabilización de embalse lámina. caucho EPDM, e=1,2 mm, solape especial c/adhesivo y tapajuntas	Impermeabilización a base de lámina sintética para depósito o embalse cubierto o a la intemperie, realizada con láminas de caucho EPDM (Etileno- Propileno-Dieno Monomero), de 1,2 mm de espesor o similar, incluye seguridad y salud, costes indirectos y gastos generales.	Sin franja	23,76	€/m ²	
3012	Vallado metálico galvanizado. + plastificado h=2,03 m	Vallado de h=2,03 m de altura formado por paneles de malla electrosoldada de cuadrícula 200x50 mm, diámetro del alambre 5 mm, puntas defensivas de 30 mm y pliegues horizontales de refuerzo con cuadrícula 100x50 mm, fabricados con alambre galvanizado y plastificado en PVC, y postes empotrados de sección en H de 70x44 mm y espesor 1,2 mm galvanizados interior y exteriormente (275g/m ² , 2 caras combinadas) y plastificados, en color verde RAL 6005 ó blanco RAL 9010; con resistencia a la corrosión de 1000 horas de niebla salina probada según norma UNE-EN-10245-1, incluso p.p. de accesorios, recibido y colocación. Incluye seguridad y salud, costes indirectos y gastos generales.	Sin franja	67,02	€/m	
3013	Balsa de tierra impermeabilizada	BALSA DE TIERRA IMPERMEABILIZADA Balsa de plástico . Incluye excavación, formación de taludes y colocación lámina geotextil, gestión de calidad, de residuos, seguridad y salud, costes indirectos y gastos generales.	Hasta 1000 m ³	33,79	€/m ³	
			> 1000m ³ ≤ 5000 m ³	22,20	€/m ³	
			Más 5000 m ³	17,39	€/m ³	
3014	Balsa de tierra no impermeabilizada	BALSA DE TIERRA NO IMPERMEABILIZADA Balsa de tierra. Incluye excavación, formación de taludes y compactación, gestión de calidad, de residuos, seguridad y salud, costes indirectos y gastos generales.	Hasta 1000 m ³	20,23	€/m ³	
			> 1000m ³ ≤ 5000 m ³	9,37	€/m ³	
			Más de 5000 m ³	8,73	€/m ³	
3015	Impermeabilización base silanos, de hormigón. y materiales cementosos	Impermeabilizante cementoso, impermeabilización con hidrofugante a base de silanos (100%) para protección de hormigones y materiales cementosos, con capacidad de sellar fisuras de hasta 0,3 mm, aplicado en dos capas con pistola a baja presión y con un consumo de 0,3 l/m ² , incluso preparación previa del soporte. Incluye seguridad y salud, costes indirectos y gastos generales.	Sin franja	10,62	€/m ²	

INFRAESTRUCTURAS GENERALES

Código	Resumen	Descripción	Franja de aplicación	Coste unitario	Unidad	Tope
3016	Malla corta vientos para 3 m de altura	Malla corta vientos hasta 3 m de altura, formada por tubos de acero galvanizado de 2", trenza de acero de doble hilo en cabeza de tubo y base e hilo de poliester para formar el tejido de la malla de 40x40 cm y malla de al menos 6x6 hilos/cm2. Incluye excavación y cimentación. Incluye, seguridad y salud y costes indirectos.	Sin franjas	15,89	€/m ²	
3017	Malla corta vientos para >3 m de altura	Malla corta vientos de alturas mayores de 3 m, formada por tubos de acero galvanizado de 2", trenza de acero de doble hilo en cabeza de tubo y base e hilo de poliester para formar el tejido de la malla de 40x40 cm y malla de al menos 6x6 hilos/cm2. Incluye excavación y cimentación. Incluye, seguridad y salud y costes indirectos.	Sin franjas	17,92	€/m ²	

MOVIMIENTO DE TIERRA PARA CONSTRUCCIONES GANADERAS

Código	Resumen	Descripción	Franja de aplicación	Coste unitario	Unidad	Tope
4001	Tierra y vaciado	Tierra y vaciado	Sin franja	3,00	€/m ³	
4002	Rocas	Rocas	Sin franja	24,00	€/m ³	
4003	Zanjas, pozos, etc. vaciado/m ³	Zanjas, pozos, etc. vaciado/m ³	Sin franja	13,00	€/m ³	
4004	Transporte y relleno	Transporte y relleno	Sin franja	3,00	€/m ³	

ELECTRIFICACIÓN Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS

Código	Rsumen	Descripción	Franja de aplicación	Coste unitario	Unidad	Tope
5001a	Instalación monofásica desde acometida hasta Cuadro de distribución electrificación básica, hasta 50 m.	<p>Instalaciones de acometida y enlace hasta cuadro de distribución monofásica/trifásica desde CT o poste de enganche, hasta el cuadro de distribución para electrificación básica, incluso seguridad y salud y costes indirectos, formada por los siguientes elementos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Línea aérea de B.T de 4x16 mm² hasta 50 m. - Postes de madera para tendido. - Caja general de protección esquema 7-100A, o equivalente. - Línea General de Alimentación de 4x16 mm². - Arqueta de registro A3. - Módulo para contador monofásico. - Conducción de puesta a tierra. - Arqueta de puesta tierra. - Cuadro de distribución para electrificación básica. 	≤ 50 m	2.462,49	€/ud	
5001b	Instalación monofásica desde acometida hasta Cuadro de distribución electrificación básica, mayor de 50	<p>Instalación monofásica/trifásica desde CT o poste de enganche acometida hasta Cuadro de distribución para electrificación básica, incluso seguridad y salud y costes indirectos, formada por los siguientes elementos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Línea aérea de B.T de 4x mm² de más de 50 m. - Postes de madera para tendido. - Caja general de protección esquema 7-100A, o equivalente. - Línea General de Alimentación de 4x16 mm². - Arqueta de registro A3. - Módulo para contador monofásico. - Conducción de puesta a tierra. - Arqueta de puesta tierra. - Cuadro de distribución para electrificación básica. 	>50 m	3.330,02	€/ud	
5001c	Instalación trifásica desde acometida hasta Cuadro de distribución electrificación básica, hasta 50 m.	<p>Instalaciones de acometida y enlace hasta cuadro de distribución monofásica/trifásica desde CT o poste de enganche, hasta el cuadro de distribución para electrificación básica, incluso seguridad y salud y costes indirectos, formada por los siguientes elementos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Línea aérea de B.T de 4x25 mm² hasta 50 m. - Postes de madera para tendido. - Caja general de protección esquema 7-100A, o equivalente. - Línea General de Alimentación de 4x16 mm². - Arqueta de registro A3. - Módulo para contador monofásico. - Conducción de puesta a tierra. 	≤ 50 m	2.750,37	€/ud	

ELECTRIFICACIÓN Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS

Código	Rsumen	Descripción	Franja de aplicación	Coste unitario	Unidad	Tope
		- Arqueta de puesta tierra. - Cuadro de distribución para electrificación básica.				
5001d	Instalación trifásica desde acometida hasta Cuadro de distribución electrificación básica, mayor de 50 m.	Instalaciones de acometida y enlace hasta cuadro de distribución monofásica/trifásica desde CT o poste de enganche, hasta el cuadro de distribución para electrificación básica, incluso seguridad y salud y costes indirectos, formada por los siguientes elementos. - Línea aérea de B.T de 4x25 mm ² de más de 50 m. - Postes de madera para tendido. - Caja general de protección esquema 7-100A, o equivalente. - Línea General de Alimentación de 4x16 mm ² . - Arqueta de registro A3. - Módulo para contador monofásico. - Conducción de puesta a tierra. - Arqueta de puesta tierra. - Cuadro de distribución para electrificación básica.	> 50 m	3.493,01	€/ud	
5002a	Equipo solar termosifon cub/plana o inclinada, hasta 150 litros	Equipo solar termosifón compacto para cubierta plana o inclinada, compuesto por: depósito vitrificado hasta 150 litros, captador solar, incluso soporte, válvulas de seguridad, llaves de corte, purgador automático, líquido solar y accesorios para la conexión. Instalado y probado. Según CTE. DB HE-4. Incluso seguridad y salud y costes indirectos.	≤ 150 l	1.601,84	€/Ud	
5002b	Equipo solar termosifon cub/plana o inclinada mayor de 150 litros hasta 200 litros	Equipo solar termosifón compacto para cubierta plana o inclinada, compuesto por: depósito vitrificado de más de 150 litros y hasta 200 litros, captador solar, incluso soporte, válvulas de seguridad, llaves de corte, purgador automático, líquido solar y accesorios para la conexión. Instalado y probado. Según CTE. DB HE-4. Incluso seguridad y salud y costes indirectos.	> 150 ≤ 200 l	2.134,02	€/Ud	
5002c	Equipo solar termosifon cub/plana o inclinada, mayor de 200 litros	Equipo solar termosifón compacto para cubierta plana o inclinada, compuesto por: depósito vitrificado de más de 200 litros, captador solar, incluso soporte, válvulas de seguridad, llaves de corte, purgador automático, líquido solar y accesorios para la conexión. Instalado y probado. Según CTE DB HE-4. Incluso seguridad y salud y costes indirectos.	> 200 l	2.309,99	€/Ud	
5003	Instalación solar fotovoltaica aislada	Instalación solar fotovoltaica aislada: Paneles fotovoltaicos , estructura de soporte , MPPT, inversor, baterías e instalación	≤ 800 Watios-pico	1,99	€/Wp	
			> 800 - ≤ 1500 Watios-pico	2,18	€/Wp	
			> 1500 - ≤ 2500 Watios-pico	2,84	€/Wp	

ELECTRIFICACIÓN Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS

Código	Rsumen	Descripción	Franja de aplicación	Coste unitario	Unidad	Tope
			> 2500 - ≤ 3500 Wattios-pico	3,40	€/Wp	
			> 3500 - ≤ 4500 Wattios-pico	3,92	€/Wp	
			> 4500 - ≤ 5500 Wattios-pico	4,44	€/Wp	
			> 5500 - ≤ 6500 Wattios-pico	4,95	€/Wp	
			> 6500 - ≤ 7500 Wattios-pico	5,46	€/Wp	
			>7500 Wattios-pico	5,97	€/Wp	
5004a	Instalación energía eólica ≤ 1 kWh	Instalación energía eólica. Incluye instalación de aerogenerador, baterías acumuladoras, inversor, conexión eléctrica y montaje. No incluye la instalación eléctrica.	≤ 1 kWh deman	1.629,41	€/ud	
5004b	Instalación energía eólica > 1-≤2 kWh		> 1 - ≤2 kWh deman	2.585,96	€/ud	
5004c	Instalación energía eólica > 2 - ≤ 3 kWh		> 2 - ≤ 3 kWh deman	4.499,06	€/ud	
5004d	Instalación energía eólica > 3 - ≤ 4 kWh		> 3 - ≤ 4 kWh deman	6.412,16	€/ud	
5004e	Instalación energía eólica > 4 - ≤ 5 kWh		> 4 - ≤ 5 kWh deman	8.325,26	€/ud	
5004f	Instalación energía eólica > 5 - ≤ 6 kWh		> 5 - ≤ 6 kWh deman	10.238,36	€/ud	
5004g	Instalación energía eólica > 6 - ≤ 7 kWh		> 6 - ≤ 7 kWh deman	12.151,46	€/ud	
5004h	Instalación energía eólica > 7 kWh		> 7 kWh deman	14.064,56	€/ud	
5005	Grupo electrógeno. Diésel		Grupo electrógeno. Diésel.	≤ 7 kVA	426,31	€/kVA
		> 7- ≤ 10 kVA		360,43	€/kVA	
		> 10 - ≤ 15 kVA		326,71	€/kVA	
		> 15 - ≤ 20 kVA		298,18	€/kVA	
		> 20 - ≤ 30 kVA		273,50	€/kVA	
		> 30 - ≤ 40 kVA		252,10	€/kVA	

ELECTRIFICACIÓN Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS

Código	Rsumen	Descripción	Franja de aplicación	Coste unitario	Unidad	Tope
			> 40 - ≤ 50 kVA	237,21	€/kVA	
			> 50 - ≤ 60 kVA	225,96	€/kVA	
			> 60 - ≤ 70 kVA	217,00	€/kVA	
			> 70 - ≤ 80 kVA	209,61	€/kVA	
			> 80 - ≤ 90 kVA	203,35	€/kVA	
			> 90 kVA	195,50	€/kVA	
5006	Electrificación interior	Electrificación. Líneas de transporte y distribución. Incluye la instalación de líneas de distribución eléctricas dentro de la explotación, desde la caja general de protección hasta donde se requiera potencia eléctrica	Sin franjas	13,41	€/m	
5010a	Derivación individual 3(1x6) mm ² MONOFÁSICA	Derivación individual 3(1x6) mm ² (enlazando la centralización de contadores con el cuadro general de distribución), formada por conductores de cobre aislados H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 6 mm ² , bajo tubo flexible corrugado de D 40 mm, incluso apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02. Incluso seguridad y salud y costes indirectos.	monofásica	17,21	€/m	
5010b	Derivación individual 3(1x10) mm ² MONOFÁSICA	Derivación individual 3(1x10) mm ² (enlazando la centralización de contadores con el cuadro general de distribución), formada por conductores de cobre aislados H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 10 mm ² , bajo tubo flexible corrugado de D 40 mm, incluso apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02. Incluso seguridad y salud y costes indirectos.	monofásica	19,54	€/m	
5011a	Derivación individual 4(1x6) mm ² TRIFÁSICA	Derivación individual 4(1x6) mm ² (enlazando la centralización de contadores con el cuadro general de distribución), formada por conductores de cobre aislados H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 6 mm ² , bajo tubo flexible corrugado de D 40 mm, incluso apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02. Incluso seguridad y salud y costes indirectos.	Trifásica	19,46	€/m	

ELECTRIFICACIÓN Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS

Código	Rsumen	Descripción	Franja de aplicación	Coste unitario	Unidad	Tope
5011b	Derivación individual 4(1x10) mm ² TRIFÁSICA	Derivación individual 4(1x10) mm ² (enlazando la centralización de contadores con el cuadro general de distribución), formada por conductores de cobre aislados H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 10 mm ² , bajo tubo flexible corrugado de D 40 mm, incluso apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02. Incluso seguridad y salud y costes indirectos.	Trifásica	22,56	€/m	
5011c	Derivación individual 4(1x16) mm ² TRIFÁSICA	Derivación individual 4(1x16) mm ² (enlazando la centralización de contadores con el cuadro general de distribución), formada por conductores de cobre aislados H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 16 mm ² , bajo tubo flexible corrugado de D 40 mm, incluso apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02. Incluso seguridad y salud y costes indirectos.	Trifásica	27,02	€/m	

MAQUINARIA USO GANADERO

Código	Resumen	Descripción	Franja de aplicación	Coste unitario	Unidad	Tope
6000a	Cabina para tractor de ≤ 40 CV	Cabina para tractor con sistema de aire acondicionado.(Metal y cristal) No viene de fabrica integrada en el tractor	≤ 40 CV	5.259,64	€/ud	
6000b	Cabina para tractor de > 40 - ≤ 60 CV		> 40 - ≤ 60 CV	6.986,65	€/ud	
6000c	Cabina para tractor de >60 CV		>60 CV	9.289,33	€/ud	
6001	Tractor de uso ganadero	Tractor de uso ganadero	≤ 20 CV	881,24	€/CV	
			> 20 - ≤ 25 CV	832,00	€/CV	
			> 25 - ≤ 30 CV	811,46	€/CV	
			> 30 - ≤ 35 CV	791,42	€/CV	
			> 35 - ≤ 40 CV	771,88	€/CV	
			> 40 - ≤ 45 CV	752,83	€/CV	
			> 45 - ≤ 50 CV	734,24	€/CV	
> 50 - ≤ 60 CV	707,21	€/CV				

MAQUINARIA USO GANADERO

Código	Resumen	Descripción	Franja de aplicación	Coste unitario	Unidad	Tope
			> 60 - ≤ 70 CV	672,72	€/CV	
			> 70 - ≤ 80 CV	639,91	€/CV	
			> 80 - ≤ 90 CV	608,71	€/CV	
			> 90 CV	579,02	€/CV	
6002	Carretilla transportadora oruga todo terreno.	Carretilla transportadora oruga todo terreno.	≤ 8 CV	733,25	€/CV	
			> 8 CV	804,46	€/CV	
6003a	Equipo de tratamientos de alta presión (apero). Pulverizadores hasta 100 litros	Equipo de tratamientos de alta presión (apero). (litros) Pulverizadores	≤ 100 l	734,00	€/ud	
6003b	Equipo de tratamientos de alta presión (apero). Pulverizadores de más de 100 litros hasta 200 litros		> 100 ≤ 200 l	1.651,29	€/ud	
6003c	Equipo de tratamientos de alta presión (apero). Pulverizadores de más de 200 litros hasta 300 litros.		> 200 ≤ 300 l	1.955,38	€/ud	
6003d	Equipo de tratamientos de alta presión (apero). Pulverizadores de más de 300 litros hasta 400 litros		> 300- ≤ 400 l	1.978,47	€/ud	
6003e	Equipo de tratamientos de alta presión (apero). Pulverizadores de más de 400 litros hasta 500 litros		> 400 ≤ 500 l	2.115,81	€/ud	
6003f	Equipo de tratamientos de alta presión (apero). Pulverizadores de más de 500 litros hasta 600 litros		> 500 ≤ 600 l	2.622,38	€/ud	
6003g	Equipo de tratamientos de alta presión (apero). Pulverizadores de más de 600 litros hasta 800 litros		> 600 ≤ 800 l	2.404,45	€/ud	

MAQUINARIA USO GANADERO

Código	Resumen	Descripción	Franja de aplicación	Coste unitario	Unidad	Tope
6003h	Equipo de tratamientos de alta presión (apero). Pulverizadores de más de 800 litros hasta 1000 litros		> 800 ≤ 1000 l	3.756,79	€/ud	
6003i	Equipo de tratamientos de alta presión (apero). Pulverizadores de más de 1000 litros hasta 1500 litros		> 1000 ≤ 1500 l	4.897,33	€/ud	
6003j	Equipo de tratamientos de alta presión (apero). Pulverizadores de más de 1500 litros		> 1500 l	5.692,00	€/ud	
6004a	Equipo tratamiento de alta presión (autónomo) hasta 100 litros	Equipo tratamiento de alta presión (autónomo) (litros)	≤ 100 l	1.001,48	€/ud	
6004b	Equipo tratamiento de alta presión (autónomo) de más de 100 litros hasta 200 litros		> 100 ≤ 200 l	1.418,40	€/ud	
6004c	Equipo tratamiento de alta presión (autónomo) de más de 200 litros		> 200 l	1.950,00	€/ud	
6005a	Pala cargadora (apero). ≤ 20 CV	Pala cargadora (apero).	≤ 20 CV	3.500,00	€/ud	
6005b	Pala cargadora (apero) >20 CV-≤ 40 CV		> 20 - ≤ 40 CV	4.534,21	€/ud	
6005c	Pala cargadora (apero) > 40 - ≤ 80 CV		> 40 - ≤ 80 CV	6.050,43	€/ud	
6005d	Pala cargadora (apero) > 80 - ≤ 90 CV		> 80 - ≤ 90 CV	8.580,00	€/ud	
6005e	Pala cargadora (apero) >90 CV		>90 CV	13.156,00	€/ud	
6006a	Remolque (apero) ≤ 500 kg	Remolque (apero).	≤ 500 kg	2.753,80	€/ud	
6006b	Remolque (apero) > 500 -≤ 1000 kg		> 500 -≤ 1000 kg	6.311,21	€/ud	
6006c	Remolque (apero) > 1000 -		> 1000 - ≤ 2000	5.514,29	€/ud	

MAQUINARIA USO GANADERO

Código	Resumen	Descripción	Franja de aplicación	Coste unitario	Unidad	Tope
	≤ 2000 kg		kg			
6006d	Remolque (apero) >2000 kg		>2000 kg	13.727,00	€/ud	
6007	Picadora de forraje	Picadora de forraje	Sin franja	5.229,44	€/Ud	
6008	Carro Unifeed no autopulsado	Carro Unifeed para explotaciones de bovino	Sin franja	35.000,00	€/Ud	
6009	Minicargadora.	Minicargadora.	≤ 30 CV	923,06	€/CV	
			> 30 - ≤ 50 CV	798,10	€/CV	
			> 50 CV	607,78	€/CV	
6010a	Carretilla elevadora diésel ≤ 25 kW	Carretilla elevadora diésel.	≤ 25 kW	24.283,20	€/ud	
6010b	Carretilla elevadora diésel > 25 - ≤ 35 kW		> 25 - ≤ 35 kW	28.551,92	€/ud	
6010c	Carretilla elevadora diésel > 35 - ≤ 50 kW		> 35 - ≤ 50 kW	37.648,20	€/ud	
6010d	Carretilla elevadora diésel >50 kW		>50 kW	53.862,73	€/ud	
6011	Grapa agrícola para minicargadora (apero).	Grapa agrícola para minicargadora (apero).	Sin franjas	2.750,50	€/ud	
6012	Horquilla portapalet para minicargadora (apero).	Horquilla portapalet para minicargadora (apero).	Sin franjas	1.332,00	€/ud	
6013	Biotrituradora (autónoma)	Biotrituradora (autónoma)	Sin franja	266,27	€/CV	

EQUIPAMIENTO GANADERO

Código	Resumen	Descripción	Franja de aplicación	Coste unitario	Unidad	Tope
7001	Amarre de caprino	Amarre de caprino para 12 animales en acero galvanizado	Sin franja	1.520,33	€/Ud	
7002	Amarre autoblocante	Amarre autoblocante vacuno (1 plaza)	Sin franja	112,55	€/Ud	
7003	Ordeñadora móvil	Ordeñadora móvil	Sin franja	1.441,67	€/Ud	

EQUIPAMIENTO GANADERO

Código		Descripción	Franja de aplicación	Coste unitario	Unidad	Tope
7004	Ordeñadora fija Caprino – Ovino	Ordeñadora fija Caprino – Ovino. Consta de unidad final, bomba de vacío, pulsadores, pezoneras, mangueras y tubos.	Sin franja	1.368,16	€/punto	
7005	Ordeñadora fija Vacuno	Ordeñadora fija Vacuno. Consta de unidad final, bomba de vacío, pulsadores, pezoneras, mangueras y tubos.	Sin franja	3.001,25	€/punto	
7006	Comedero forrajera (central o pared)	Comedero forrajera (central o pared)	Sin franja	91,69	€/m	
7007	Jaula gallinas ponedoras (acondicionadas)	Jaula gallinas ponedoras (acondicionadas)	Hasta 5.000 gallinas	19,03	€/pico	
			5.001-10.000 gallinas	13,28	€/pico	
			10.001-20.000 gallinas	10,12	€/pico	
			Más de 20.000 gallinas	8,83	€/pico	
7008	Caja colmena	Caja colmena	Sin franja	51,80	€/Ud	
7009	Alzas colmenas (precio 20 unidades)	Alzas colmenas (precio 20 unidades)	Sin franja	390,00	€/Ud	
7010	Jaula conejas reproductoras con nidales (2 madres)	Jaula conejas reproductoras con nidales (2 madres)	Sin franja	182,81	€/Ud	

OTROS

Código		Descripción	Franja de aplicación	Coste unitario	Unidad	Tope
8001a	Placa publicitaria "Subvencionado FEADER"	Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de material resistente a la intemperie y de dimensiones 420 x 315 mm, según normativa. Material aluminio o metacrilato	3 mm	28,56	€/ud	
8001b			5 mm	36,83	€/ud	
8001c			10 mm	57,51	€/ud	

OTROS

Código		Descripción	Franja de aplicación	Coste unitario	Unidad	Tope
8002	Equipo informático completo (Incluidos periféricos)	Equipo informático completo (incluidos periféricos)	Sin franja	800,00	€/Ud	1 ud

OTROS NO MODULADOS

Código		Descripción	Franja de aplicación	Coste unitario	Unidad	Tope
9000		Otros no modulados				

Los costes unitarios aprobados de conformidad con los módulos que tengan franjas de aplicación, se mantendrán en los supuestos que se justifique por el beneficiario un menor número de unidades.